

Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH - Falkstrasse 73-77 - 47058 Duisburg

Tel: 0203 / 39346150
 Fax: 0203 / 39346152
www.trockenbau-rhein-ruhr.de

Ausschreibung:

Ang.: 3421 Datum: 02.05.2019

Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH
 Sassenfelder Kirchweg 1, 41334 Nettetal
 40131-01 Nettetal Erweiterung / 311
 Trockenbau

Sachbearbeiter: STEPHAN/ST

Ausführungszeit: 12.08.2019 - 21.02.2020

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01		<u>TROCKENBAU-WÄNDE</u>		
01.01		<u>METALLSTÄNDERWÄNDE</u>		
01.01.0001	162,000 m2	Trennwand D 125mm ohne Schallschutz UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0002	759,000 m2	Trennwand D 150mm ohne Schallschutz UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0003	230,000 m2	Trennwand D 150mm RwR 42dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0004	210,000 m2	Trennwand D 150mm RwR 47dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0005	65,000 m2	Trennwand D 150mm RwR 50dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0006	289,000 m2	Trennwand D 150mm RwR 53dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0007	58,000 m2	Trennwand D 150mm F30A ohne Schallschutz UK Metall H bis 4,67 m Q2		



Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0008	71,000 m2	Trennwand D 125mm F30A RwR 53dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0009	221,000 m2	Trennwand D 150mm F30A RwR 53dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0010	293,000 m2	Trennwand D 150mm F90A ohne Schallschutz UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0011	42,000 m2	Trennwand D 150mm F90A RwR 47dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0012	267,000 m2	Trennwand D 150mm F90A RwR 50dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0013	46,000 m2	Trennwand D 150mm F90A RwR 53dB UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0014	99,000 m2	Schachtwand D 130 mm F90A UK Metall H bis 4,67 m Q2		
01.01.0015	111,000 m2	Installationswand D 200-250mm, UK Metall, H bis 4,67 m Q2		
01.01.0016	12,000 m2	Installationswand D 200-250mm, RwR 47dB, UK Metall, H bis 4,67 m Q2		
01.01.0017	227,000 m2	Vorsatzschale D 75mm, UK Metall, H bis 4,67 m, Q2		
01.01.0018	16,000 m2	Vorsatzschale D 75mm, UK Metall, H bis 1,32 m, Q2		
01.01.0019	4,000 m2	Verkleidung Fensterband D 75mm, UK Metall, H bis 1,30 m, Q2		
01.01.0020	96,000 St	Zulage für Flächen < 5 m2 je Wandseite		
01.01.0021	827,000 m	Zulage für Beplankungsstreifen, H 62,5 - 94 cm, für Estricheinbau		
01.01.0022	541,000 m2	Zulage für UK (Einfachständerwerk) mit Korrosionsschutz C3/H		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0023	51,000	m2	Zulage für UK (Doppelständerwerk) mit Korrosionsschutz C3/H		
01.01.0024	1.236,000	m2	Zulage für 2x zementgebundene Bauplatte für W2-I/W3-I		
01.01.0025	122,000	m	Leibungsbekleidung Nassraumbtüren, zementgeb. Bauplatten, T 150 mm		
01.01.0026	270,000	m2	Zulage 1x H2 / GKBI		
01.01.0027	386,000	m2	Zulage 2x H2 / GKBI		
01.01.0028	790,000	m2	Zulage 1x Hartgips-Feuerschutzplatten DFH2IR / GKFI		
01.01.0029	42,000	m	T-Verbindung Trennwand mit unterbrochener Beplankung		
01.01.0030	214,000	m	Ausbilden einer freien Ecke, rechtwinklig		
01.01.0031	19,000	m	Ausbilden einer freien Ecke, schiefwinklig		
01.01.0032	19,000	m	Ausbilden von freien Wandenden D bis 150 mm		
01.01.0033	141,000	m	Stirnseitenbekleidung Vorsatzschalen, B bis 300 mm		
01.01.0034	12,000	m	Oberseitenbekleidung Vorsatzschalen, B bis 300 mm		
01.01.0035	4,000	m	Ausbilden einer Dehnfuge bis 20 mm, D bis 150 mm		
01.01.0036	7,000	m	Ausbilden einer Dehnfuge F90 bis 20 mm, D bis 150 mm		
01.01.0037	48,000	m	Zusätzliche Alu-Eckschutzschienen		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0038	90,000	m2	Zulage Bleiblech-Kaschierung bis 0,5 mm Pb		
01.01.0039	115,000	m2	Zulage Bleiblech-Kaschierung bis 1,0 mm Pb		
01.01.0040	80,000	m2	Zulage Bleiblech-Kaschierung bis 1,5 mm Pb		
01.01.0041	151,000	m	Zulage für Anschlüsse mit bleikaschierten Folienstreifen		
01.01.0042	5,000	m2	Zulage für Dickenausgleich je 0,5 mm Pb		
01.01.0043	60,000	St	Zulage zu Strahlenschutzwand für Ausschnitte		
01.01.0044	12,000	St	Türöffnung 1,01 x 2,135 m /125 mm, UA 75, Wand-H bis 3,22 m		
01.01.0045	2,000	St	Türöffnung 0,635 x 2,135 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,09 m		
01.01.0046	10,000	St	Türöffnung 0,76 x 2,135 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0047	24,000	St	Türöffnung 0,885 x 2,135 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0048	36,000	St	Türöffnung 1,01 x 2,135 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0049	7,000	St	Türöffnung 1,135 x 2,135 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0050	6,000	St	Türöffnung 1,26 x 2,135 m /150 mm, SH-Profil 50x100x5, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0051	12,000	St	Türöffnung 1,34 x 2,135 m /150 mm, SH-Profil 50x100x5, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0052	6,000	St	Türöffnung 1,26 x 2,51 m /150 mm, SH-Profil 50x100x5, Wand-H bis 4,09 m		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0053	4,000	St	Türöffnung 1,51 x 2,135 m /150 mm, SH-Profil 50x100x5, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0054	4,000	St	Türöffnung 1,90 x 2,135 m /150 mm, SH-Profil 50x100x5, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0055	1,000	St	Türöffnung 2,20 x 2,525 m /150 mm, SH-Profil 50x100x5, Wand-H bis 3,22 m		
01.01.0056	122,000	m	F30-Leibungsbekleidung für Brandschutztüren, T 150 mm		
01.01.0057	130,000	m	F90-Leibungsbekleidung für Brandschutztüren, T 150 mm		
01.01.0058	2,000	St	Wandöffnung 0,50 x 1,00 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0059	2,000	St	Wandöffnung 1,60 x 0,665 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0060	3,000	St	Wandöffnung 1,89 x 0,665 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0061	1,000	St	Wandöffnung 1,50 x 0,935 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0062	1,000	St	Wandöffnung 3,60 x 0,935 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0063	1,000	St	Wandöffnung 3,60 x 0,935 m /150 mm, UA 100, Wand-H bis 4,67 m		
01.01.0064	14,000	m	Zulage Leibungsbekleidung, 1,60 x 0,665 m /150 mm		
01.01.0065	11,000	m	Zulage Leibungsbekleidung, 1,89 x 0,665 m /150 mm		
01.01.0066	5,000	m	Zulage Leibungsbekleidung, 1,50 x 0,935 m /150 mm		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0067	9,000 m	Zulage Leibungsbekleidung, 3,60 x 1,50 m /150 mm		
01.01.0068	9,000 m	Zulage Leibungsbekleidung, 3,60 x 1,50 m /150 mm		
01.01.0069	437,000 St	Wanddurchbruch, d 15 cm, bis 10 x 10 cm		
01.01.0070	123,000 St	Wanddurchbruch, d 15 cm, 10 x 10 cm, F90		
01.01.0071	31,000 St	Wanddurchbruch, d 15 cm, bis 30 x 30 cm		
01.01.0072	9,000 St	Wanddurchbruch, d 15 cm, 30 x 30 cm, F90		
01.01.0073	10,000 St	Öffnung für Brandschotts, bis 40 x 20 cm/U bis 1,20 m		
01.01.0074	15,000 St	Öffnung für Brandschotts, bis 50 x 25 cm/U bis 1,50 m		
01.01.0075	8,000 St	Öffnung für Brandschotts, bis 70 x 25 cm/U bis 1,90 m		
01.01.0076	2,000 St	Öffnung für Brandschotts, bis 100 x 30 cm/U bis 2,60 m		
01.01.0077	115,000 St	Öffnung mit Leibungsbekl. D 15 cm bis 30 x 30 cm/U bis 1,20 m		
01.01.0078	22,000 St	Öffnung mit Leibungsbekl. D 15 cm bis 40 x 40 cm/U bis 1,60 m		
01.01.0079	16,000 St	Öffnung mit Leibungsbekl. D 15 cm bis 50 x 50 cm/U bis 2,00 m		
01.01.0080	5,000 St	Öffnung mit Leibungsbekl. D 15 cm bis 90 x 35 cm/U bis 2,50 m		
01.01.0081	8,000 St	Öffnung mit Leibungsbekl. D 15 cm bis 140 x 30 cm/U bis 3,40 m		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0082	1,000	St	Öffnung mit Leibungsbekl. D 15 cm bis 160 x 70 cm/U bis 4,60 m		
01.01.0083	298,000	St	Anpassen an Einbauteil, D 10 cm bzw. 10 x 10 cm		
01.01.0084	25,000	St	Anpassen an Einbauteil, 10 x 10 - 30 x 30 cm		
01.01.0085	1,000	St	Nische Wandhydrant, B/H/T 52/42/15 cm, U-förmig		
01.01.0086	1,000	St	Nische Wandhydrant, B/H/T 52/42/15 cm, kastenförmig		
01.01.0087	45,000	m	Einbau von verstärkten Ständerprofilen, 100 mm		
01.01.0088	351,000	m	Einbau von verstärkten Ständerprofilen, 50 mm		
01.01.0089	28,000	m	Quertraversen zur Wandverstärkung, Profiltiefe 100 mm		
01.01.0090	16,000	m	Quertraversen zur Wandverstärkung, Profiltiefe 50 mm		
01.01.0091	27,000	m	Verstärkung aus Stahl-Hohlprofil-Stützen, 50 x 50 x 5 mm		
01.01.0092	165,000	m	Verstärkung aus Stahl-Hohlprofil-Stützen, 100 x 60 x 5 mm		
01.01.0093	13,000	m	Verstärkung aus Stahl-Hohlprofil-Stützen 100 x 100 x 5 mm		
01.01.0094	6,000	m	Verstärkung aus Stahl-Hohlprofil-Sturz 50 x 50 x 5 mm		
01.01.0095	62,000	m	Verstärkung aus Stahl-Hohlprofil-Sturz 100 x 50 x 5 mm		
01.01.0096	112,000	kg	Zulage zu den Unterkonstruktionen für Mehrmengen an Stahl		
01.01.0097	104,000	m	Verstärkungen aus Furnierschichtholz-Plattenstreifen D 30 mm, H		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			300 mm		
01.01.0098	101,000	St	Verstärkungen aus Furnierschichtholz-Platten bis 1 qm, D 30 mm		
01.01.0099	28,000	m	Traversen aus Stahlblech, H 300 mm		
01.01.0100	15,000	m	Traversen aus Stahlblech, H 500 mm		
01.01.0101	12,000	St	Traversen aus Stahlblech, B/H= 450 x 650 mm		
01.01.0102	26,000	m	Traversen aus Stahlblech mit MDF-Einlage, 1,5 kN/m, H 400 mm		
01.01.0103	6,000	m	Traversen aus Stahlblech mit MDF-Einlage, 1,5 kN/m, H 700 mm		
01.01.0104	18,000	m	F90-Bekleidung in Wänden für BS-Türen, 4-seitig um SH-Profile 50x50x5 mm, T max.100 mm		
01.01.0105	21,000	m	F90-Bekleidung in Wänden für BS-Türen, 4-seitig um SH-Profile 100x60x5 mm, T max.100 mm		
01.01.0106	13,000	m	F90-Bekleidung in Wänden für BS-Türen, 4-seitig um SH-Profile 100x100x5 mm, T max.100 mm		
01.01.0107	18,000	m ²	Stahlunterzugsbekleidung F 90-A, D 25 mm		
01.01.0108	2,000	St	Abschottungsschürze, D = 10 cm, H 0,60 m		
01.01.0109	5,000	m	Beplankung der unterseitigen Stirnfläche		
01.01.0110	3,000	St	Trockenbauschott F90 über T30RS-Türanlagen ca. 2,50 x 0,60 x 0,15 m		
01.01.0111	3,000	St	Trockenbauschott F90 über T30RS-Türanlagen ca. 2,50 x 0,70 x		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			0,15 m		
01.01.0112	1,000	St	Trockenbauschott F90 über T30RS-Türanlagen ca. 2,50 x 1,30 x 0,15 m		
01.01.0113	1,000	St	Trockenbauschott F90 über T30RS-Türanlagen ca. 2,50 x 1,80 x 0,15 m		
01.01.0114	1,000	St	Trockenbauschott F90 über T30RS-Türanlagen ca. 2,50 x 2,00 x 0,15 m		
01.01.0115	1,000	St	Trockenbauschott F90 über T30RS-Türanlagen ca. 2,50 x 2,15 x 0,15 m		
01.01.0116	1,000	psch	Pauschalzulage für zeitlich vorgezogenes Einmessen (im Bestand)		
01.01.0117	92,000	m	Zusätzliches Ausfugen zwischen Bauteilen		
			<u>Summe: METALLSTÄNDERWÄNDE</u>		
01.02			<u>GLASELEMENTE IN TROCKENBAUWÄNDEN</u>		
01.02.0001	2,000	St	Glaselement Rwp 37 dB, B/H: 0,50 x 1,00 m, D 150 mm, PB 1,0 mm		
			<u>Summe: GLASELEMENTE IN TROCKENBAUWÄNDEN</u>		
01.03			<u>TROCKENPUTZ</u>		
01.03.0001	73,000	m2	Untergrund vorbereiten Schalöl entfernen		
01.03.0002	73,000	m2	Untergrund vorbereiten Verschmutzungen entfernen		
01.03.0003	20,000	m2	Trockenputz Wände, 2 x 12,5 mm GKB, Dünnbett, 30 mm, H bis 3,50 m		
01.03.0004	48,000	m2	Zulage Ansetzen auf unebenem Untergrund bis 20 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.03.0005	12,000	m2	Zulage Ansetzen auf unebenem Untergrund >20-40 mm		
01.03.0006	8,000	m2	Zulage nachtragliches Ergänzen von Teilflächen		
01.03.0007	47,000	m2	Trockenputz, 2-lagig, 2 x GKB12,5 mm an Stützen, einseitig, Breite bis 50 cm		
01.03.0008	6,000	m2	Trockenputz, 2-lagig, 2 x GKB12,5 mm an Stützen, dreiseitig, Abw. 150 cm		
01.03.0009	21,000	m2	Zulage für 2x zementgebundene Bauplatte für W2-I/W3-I		
			<u>Summe: TROCKENPUTZ</u>		
			<u>Summe: TROCKENBAU-WÄNDE</u>		
02			<u>TROCKENBAU-DECKEN</u>		
02.01			<u>GIPSPLATTEN-DECKEN</u>		
02.01.0001	26,000	m2	Glatte Gipsplatten-Decke Abhang-H: 80 cm		
02.01.0002	26,000	m2	Zulage für Ausführung freitragend bei hoher Install.dichte, B 3,75 m		
02.01.0003	3,000	m	Ausbilden von Bewegungsfugen in GK-Decken ohne BS-Anforderung		
02.01.0004	16,000	St	Leuchtenausschnitt D ca. 200 mm		
02.01.0005	12,000	St	Bohrungen		
02.01.0006	12,000	St	Herstellen von Verstärkungen für Aufbauleuchten o.ä.		
02.01.0007	15,000	St	Revisionsklappe 600x600 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.01.0008	19,000	m	Senkrechte Gipsplatten-Blende H 80 cm		
02.01.0009	19,000	m	Einfassung der freien Kanten durch Eckprofile		
02.01.0010	12,000	St	Zulage für Flächen < 5 m2		
02.01.0011	72,000	m	Wandanschlussfugen herstellen und schließen		
02.01.0012	17,000	m2	Gipsplattendecke F30 von unten+oben, Abhang-H: bis 50 cm, 2x12,5 mm GKF		
02.01.0013	38,000	m2	Gipsplattendecke F30 von unten+oben, Abhang-H: bis 60 cm, 2x12,5 mm GKF		
02.01.0014	21,000	m	Senkrechte F30-Stirnblende bis 60 cm		
02.01.0015	1,000	St	Zulage für Flächen < 5 m2		
02.01.0016	104,000	m	Starrer Wandanschluss Brandschutzdecken		
02.01.0017	15,000	St	Revisionsklappe 600x600 mm F30		
			<u>Summe: GIPSPLATTEN-DECKEN</u>		
02.02			<u>MINERALFASER-RASTERDECKEN</u>		
02.02.0001	189,000	m2	Mineralfaser-Rasterdecke B1 Abh.-H: 50 cm		
02.02.0002	377,000	m2	Mineralfaser-Rasterdecke B1 Abh.-H: 60 cm		
02.02.0003	35,000	m2	Mineralfaser-Rasterdecke B1 Abh.-H: 66 cm		
02.02.0004	186,000	m2	Mineralfaser-Rasterdecke B1 Abh.-H: 95 cm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.02.0005	111,000	m2	Mineralfaser-Rasterdecke B1 Abh.-H: 134 cm		
02.02.0006	26,000	m2	Mineralfaser-Rasterdecke B1 Abh.-H: 144 cm		
02.02.0007	77,000	m2	Mineralfaser-Rasterdecke B1 Abh.-H: 205 cm		
02.02.0008	33,000	St	Zulage für Flächen < 5 m2		
02.02.0009	527,000	m	Wandanschluss, L 25/20 mm		
02.02.0010	12,000	St	Anarbeiten Unterdecke an Stahlbetonstützen, dreiseitig		
02.02.0011	351,000	m	Zulage für feste Friese aus glatten Gipsplatten, GKB, B 100-500 mm		
02.02.0012	45,000	m	Zulage für feste Friese aus glatten Gipsplatten, GKB, B >500-1000 mm		
02.02.0013	111,000	m	Zulage für feste Friese aus glatten Gipsplatten, GKBI, B >500-1000 mm		
02.02.0014	15,000	St	Anarbeiten GK-Fries an Stahlbetonstützen, dreiseitig		
02.02.0015	10,000	St	Verstärkung der Unterkonstruktion für Einbauleuchten		
02.02.0016	10,000	St	Verstärkung UK für Aufbauleuchte		
02.02.0017	130,000	St	Herstellen von Ausschnitten für Einbauleuchten u.ä.		
02.02.0018	112,000	St	Bohrungen		
02.02.0019	20,000	St	Liefern von Reserveplatten		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.02.0020	22,000	m	Senkrechte Gipsplatten-Blende Oberlicht, H 100 cm		
02.02.0021	44,000	m	Einfassung der freien Kanten durch Eckprofile		
			<u>Summe: MINERALFASER-RASTERDECKEN</u>		
02.03			<u>METALLKASSETTEN-DECKEN</u>		
02.03.0001	152,000	m2	Metallkassetten-Decke Klemmsystem 625x625 Abh.-H: 134 cm		
02.03.0002	22,000	m2	Metallkassetten-Decke Klemmsystem 625x625 Abh.-H: 144 cm		
02.03.0003	175,000	m2	Zulage perforierte Ausführung		
02.03.0004	3,000	St	Zulage für Flächen < 5 m2		
02.03.0005	227,000	m	Wandanschluss, L 30/25 mm		
02.03.0006	3,000	St	Anarbeiten Unterdecke an Stahlbetonstützen, dreiseitig		
02.03.0007	75,000	St	Ausschnitt in F0-Metallkassetten, D 50 mm		
02.03.0008	10,000	St	Ausschnitt in F0-Metallkassetten, D 100 - 200 mm		
02.03.0009	43,000	St	Bohrungen		
02.03.0010	10,000	St	Liefern von Reservekassetten		
02.03.0011	46,000	m2	Flurdecken Metall, abklapp-+verschiebbar, F30v.u.+o, 40x240 cm		
02.03.0012	1,000	St	Zulage für Mehraufwand (Rüstkosten) je Passmaß		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.03.0013	10,000	St	Ausschnitt in F30-Metallkassetten, D 50 mm		
02.03.0014	30,000	m	Randanschluss F30 AB, Längsseite		
02.03.0015	5,000	m	Randanschluss F30 AB, wie vor, jedoch an Stirnseite		
02.03.0016	4,000	St	90°-Eckverbindung mit Eckausbildung auf Gehrung		
02.03.0017	46,000	m2	Nochmaliges Ausrichten der Deckenplatten		
			<u>Summe: METALLKASSETTEN-DECKEN</u>		
			<u>Summe: TROCKENBAU-DECKEN</u>		
03			<u>VERGLASTE STAHLRAHMEN-FESTVERGLASUNGEN</u>		
03.01			<u>VERGLASTE STAHLRAHMEN-FESTVERGLASUNGEN</u>		
03.01.0001	1,000	St	Stahl-Glas-Festverglasung F30, B/H: 3,60 x 0,935 m		
03.01.0002	3,000	St	Stahl-Glas-Festverglasung RwP 32 dB, B/H: 1,89 x 0,665 m		
03.01.0003	2,000	St	Stahl-Glas-Festverglasung, B/H: 1,60 x 0,665 m		
			<u>Summe: VERGLASTE STAHLRAHMEN-FESTVERGLASUNGEN</u>		
			<u>Summe: VERGLASTE STAHLRAHMEN-FESTVERGLASUNGEN</u>		
04			<u>LEISTUNGEN AUF NACHWEIS UND DOKUMENTATION</u>		
04.01			<u>LEISTUNGEN AUF NACHWEIS</u>		
04.01.0001	20,000	h	Stundensatz Facharbeiter/-in		
			<u>Summe: LEISTUNGEN AUF NACHWEIS</u>		
04.02			<u>DOKUMENTATION</u>		
04.02.0001	1,000	psch	Zusatzaufwand für geordnete Übergabe der Bestandsunterlagen (Formatierung ohne Tabelle)		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			Summe: DOKUMENTATION		
			Summe: LEISTUNGEN AUF NACHWEIS UND DOKUMENTATION		
			Summe: TROCKENBAU-WÄNDE	: EUR	
			Summe: TROCKENBAU-DECKEN	: EUR	
			Summe: VERGLASTE STAHLRAHMEN-FESTVERGLASUNGEN	: EUR	
			Summe: LEISTUNGEN AUF NACHWEIS UND DOKUMENTATION	: EUR	
			Netto-Angebotssumme	: EUR	
			Mehrwertsteuer	19,00 % : EUR	
			Brutto-Angebotssumme	: EUR	

Für eventuelle Rückfragen erreichen Sie uns unter:

Tel: 0203 / 396510-10
 Fax: 0203 / 396510-9910
 Funk: 0177 / 32 45 488

Mit freundlichen Grüßen



Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH
 Stephan Dreißigacker