

Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH - Falkstrasse 73-77 - 47058 Duisburg

Tel: 0203 / 39346150  
 Fax: 0203 / 39346152  
[www.trockenbau-rhein-ruhr.de](http://www.trockenbau-rhein-ruhr.de)

**Ausschreibung:**

Ang.: 3460 Datum: 11.07.2019

#2054#\_Heilig-Kreuz-Kirche, Bochumer  
 Str. 113-117, 45886 Gelsenkirchen  
 Folgenutzung als Multifunktionshaus -  
 Trockenbauarbeiten  
 Auftrag-Nr. 65/3 - GaeK vom 19.06.2019

Sachbearbeiter: STEPHAN/ST

**Ausführungszeit: 18.07.2019 - 28.02.2020**

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01		<u>Kirche / Gebäude 115</u>		
01.01		<u>Trockenbauwände</u>		
01.01.0001	25,000 m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 100 mm GKBI (W-03-1)		
01.01.0002	30,000 m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm GKB (W-01-1)		
01.01.0003	30,000 m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm GKB GKBI (W-03-2)		
01.01.0004	10,000 m <sup>2</sup>	Installationswand D 270 mm GKBI (W-03-3)		
01.01.0005	150,000 m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm Feuerschutzplatte (W-01-2)		
01.01.0006	35,000 m <sup>2</sup>	Vorsatzschale GKB D 75 mm (W-02-1)		
01.01.0007	15,000 m <sup>2</sup>	Vorsatzschale GKBI D 75 mm raumhoch (W-02-4)		
01.01.0008	35,000 m <sup>2</sup>	Vorsatzschale GKB D 100 mm (W-02-1)		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0009	10,000 m <sup>2</sup>	Vorsatzschale GKBI D 100 mm (W-02-3)		
01.01.0010	25,000 m <sup>2</sup>	Vorsatzschale freistehend (W-02-2)		
01.01.0011	100,000 m <sup>2</sup>	Schachtwand F90 D 90 mm raumhoch (W-02-5)		
01.01.0012	35,000 m <sup>2</sup>	Schachtwand F90 D 115 mm raumhoch (W-02-5*)		
01.01.0013	104,000 m	L-Profil		
01.01.0014	160,000 m <sup>2</sup>	Tiefenabsorber Akustikplatte		
01.01.0015	160,000 m <sup>2</sup>	Tiefenabsorber Akustikputzträgerplatte		
01.01.0016	220,000 m	Zulage Anpassung Parabelbögen		
01.01.0017	2,000 St	Schiebetürsystem D 125 mm (W-01-3)		
01.01.0018	20,000 m	Anschluss gleitend GKBI D 100 mm		
01.01.0019	15,000 m	Anschluss gleitend GKB D 125 mm		
01.01.0020	15,000 m	Anschluss gleitend GKBI D 125 mm		
01.01.0021	35,000 m	Anschluss gleitend Feuerschutzplatte D 90 mm		
01.01.0022	30,000 m	Anschluss gleitend Feuerschutzplatte D 115 mm		
01.01.0023	40,000 m	Anschluss gleitend Feuerschutzplatte D 125 mm		
01.01.0024	5,000 m	Anschluss gleitend GKBI D 270 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0025	130,000	m	Zulage gleitender Anschluss Japanpapier		
01.01.0026	65,000	m	Zulage Ausführung Hinterlüftung (W-02-2)		
01.01.0027	10,000	m	Ablage ausführen		
01.01.0028	200,000	m	Bodenanschluss D 125 mm		
01.01.0029	5,000	m	Zulage für Schwertanschluss (W-03-1)		
01.01.0030	95,000	m	Zulage Außenecke erstellen		
01.01.0031	270,000	m	Zulage Schattenfuge ausbilden		
01.01.0032	35,000	m	Profile verstärken UA-Profil 50/40/2		
01.01.0033	15,000	m	Profile verstärken UA-Profil 75/40/2		
01.01.0034	4,000	St	Öffnung für WC / Urinale herstellen		
01.01.0035	3,000	St	Öffnung für Waschtischgestell herstellen		
			<u>Summe: Trockenbauwände</u>		
01.02			<u>Trockenbaudecken</u>		
01.02.0001	75,000	m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm GKB (D2.0)		
01.02.0002	15,000	m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm GKBI (D2.1)		
01.02.0003	5,000	m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm Zementbauplatte (D2.2)		
01.02.0004	130,000	m <sup>2</sup>	Lochdecke D 12,5 mm (D2.3)		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.02.0005	105,000	m <sup>2</sup>	Lochdecke Akustikputzträgerplatte D 12,5 mm (D2.4)		
01.02.0006	100,000	m <sup>2</sup>	Lochdecke Akustikputzträgerplatte D 12,5 mm (D2.5)		
01.02.0007	20,000	m <sup>2</sup>	Lochdecke Akustikputzträgerplatte D 12,5 mm (D2.5a)		
01.02.0008	45,000	m <sup>2</sup>	Lochdecke Akustikputzträgerplatte D 12,5 mm (D2.5b)		
01.02.0009	110,000	m	Gipskartonfries D 12,5mm		
01.02.0010	120,000	m	Höhenversprung Gipskartonplatte 80 - 90 cm		
01.02.0011	5,000	m	Höhenversprung Gipskartonplatte 40 - 50 cm		
01.02.0012	5,000	m	Höhenversprung Gipskartonplatte 30 - 40 cm		
01.02.0013	1,000	St	Gipskartondecke an Dachausstieg anpassen		
01.02.0014	1,000	St	Akustikputzträgerplatte anpassen Deckenöffnung		
01.02.0015	560,000	m	Trockenbaudeckenanschluss Randprofil UD28/27		
01.02.0016	35,000	m	Trockenbaudeckenanschluss Randprofil CW 50/50		
01.02.0017	38,000	St	Aussparung Einbauleuchten D bis 10 cm rund		
01.02.0018	56,000	St	Aussparung Einbauleuchten D 10 - 20 cm rund		
01.02.0019	27,000	St	Aussparung Lautsprecher		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.02.0020	35,000	St	Aussparung Brandmelder		
01.02.0021	16,000	St	Aussparung Tellerventile		
01.02.0022	40,000	St	Absorber		
			<u>Summe: Trockenbaudecken</u>		
01.03			<u>Sonstige Leistung</u>		
01.03.0001	15,000	m	HEA 100 Stützenbekleidung F90 4-seitig		
01.03.0002	15,000	m	HEA 100 Trägerbekleidung F 90 3-seitig		
01.03.0003	8,000	St	Trägerbekleidung HEA 100 Ansichtkanten F 90		
01.03.0004	4,000	St	Türöffnung B 760 mm H 2.135 mm D 100 mm herstellen		
01.03.0005	1,000	St	Türöffnung B 760 mm H 2.135 mm D 125 mm herstellen		
01.03.0006	2,000	St	Türöffnung B 885 mm H 2.135 mm D 125 mm herstellen		
01.03.0007	5,000	St	Türöffnung B 1.010 mm H 2.135 mm D 125 mm herstellen		
01.03.0008	12,000	St	Einbau bauseits gelieferter Stahlzargen		
01.03.0009	30,000	m	Verkofferung 2-seitig		
01.03.0010	30,000	m	Verkofferung 3-seitig		
01.03.0011	5,000	m	Bodenkoffer 2-seitig		
01.03.0012	5,000	St	Revisionsklappe H/B 15/15cm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.03.0013	5,000	St	Revisionsklappe H/B 30/30cm		
01.03.0014	6,000	St	Revisionsklappe H/B 50/50 cm		
01.03.0015	7,000	St	Revisionsklappe H/B 60/60 cm		
01.03.0016	6,000	St	Revisionsklappe H/B 65/75 cm		
01.03.0017	30,000	St	Durchdringungen 15 x 15mm		
01.03.0018	69,000	St	Durchdringungen 20 x 20mm		
01.03.0019	125,000	St	Holzverstärkung Decke		
01.03.0020	20,000	m <sup>2</sup>	Wärmedämmschicht oberste Geschossdecke		
01.03.0021	155,000	m <sup>2</sup>	Gipsfaserplatte 23 mm		
01.03.0022	170,000	m	Luftdichte Verklebung		
01.03.0023	300,000	m <sup>2</sup>	Spachtelung Feuerschutzplatten		
			<u>Summe: Sonstige Leistung</u>		
			<u>Summe: Kirche / Gebäude 115</u>		
02			<u>Gebäude 117 + 117a</u>		
02.01			<u>Trockenbauwände</u>		
02.01.0001	35,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 100 mm GKBI (W-03-1)		
02.01.0002	100,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm GKB (W-01-1)		
02.01.0003	55,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm GKB GKBI (W-03-2)		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.01.0004	10,000	m <sup>2</sup>	Installationswand D 230 mm GKB		
02.01.0005	10,000	m <sup>2</sup>	Installationswand D 350 mm GKBI (W-03-3)		
02.01.0006	10,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm Zementbauplatte (W-03-4)		
02.01.0007	30,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm GKB GKBI (W-03-5)		
02.01.0008	45,000	m <sup>2</sup>	Vorsatzschale GKB D 75 mm (W-02-1)		
02.01.0009	70,000	m <sup>2</sup>	Vorsatzschale GKBI D 100 mm (W-02-3)		
02.01.0010	10,000	m <sup>2</sup>	Vorsatzschale GKBI D 75 mm (W-02-4)		
02.01.0011	55,000	m <sup>2</sup>	Schachtwand F90 D 90 mm (W-02-5)		
02.01.0012	15,000	m	Anschluss gleitend, 20 mm GKB D 100 mm		
02.01.0013	20,000	m	Anschluss gleitend, 20 mm GKBI D 100 mm		
02.01.0014	20,000	m	Anschluss gleitend, 20 mm Feuerschutzplatte D 90 mm		
02.01.0015	35,000	m	Anschluss gleitend, GKB D 125 mm		
02.01.0016	55,000	m	Anschluss gleitend, GKBI D 125 mm		
02.01.0017	5,000	m	Anschluss gleitend, Zementbauplatte D 125 mm		
02.01.0018	5,000	m	Anschluss gleitend, GKB D 230 mm		
02.01.0019	5,000	m	Anschluss gleitend, GKBI D 350 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.01.0020	10,000	m	Ablage ausführen		
02.01.0021	80,000	m	Zulage Außenecke erstellen		
02.01.0022	280,000	m	Zulage Schattenfuge ausbilden		
02.01.0023	20,000	m	Zulage freies Wandende D 125 mm erstellen		
02.01.0024	25,000	m	Profile verstärken UA-Profil 50/40/2		
02.01.0025	115,000	m	Profile verstärken UA-Profil 75/50/6		
02.01.0026	10,000	m	Unterkonstruktion verstärken		
02.01.0027	6,000	St	Mehrschichtholztraverse		
02.01.0028	4,000	St	Öffnung herstellen B 30 cm H 30 cm		
02.01.0029	10,000	St	Öffnung für WC / Urinale herstellen		
02.01.0030	9,000	St	Öffnung für Waschtischgestell herstellen		
			<u>Summe: Trockenbauwände</u>		
02.02			<u>Trockenbaudecken</u>		
02.02.0001	210,000	m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm GKB (D2.0)		
02.02.0002	50,000	m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm GKBI (D2.1)		
02.02.0003	40,000	m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm Zementbauplatte (D2.2)		



Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.02.0004	390,000 m <sup>2</sup>	Lochdecke D 12,5mm (D2.3)		
02.02.0005	30,000 m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm GKB (D2.6a)		
02.02.0006	10,000 m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm GKBI (D2.6b)		
02.02.0007	15,000 m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm Zementbauplatte (D2.6c)		
02.02.0008	340,000 m	Gipskartonfries D 12,5mm		
02.02.0009	5,000 m	Höhenversprung Gipskartonplatte 70 - 80 cm		
02.02.0010	15,000 m	Höhenversprung Gipskartonplatte 50 - 60 cm		
02.02.0011	20,000 m	Höhenversprung Gipskartonplatte 30 - 40 cm		
02.02.0012	10,000 m	Höhenversprung Gipskartonplatte 10 - 20 cm		
02.02.0013	5,000 m	Höhenversprung Gipskartonplatte bis 10 cm		
02.02.0014	750,000 m	Trockenbaudeckenanschluss Randprofil		
02.02.0015	53,000 St	Aussparung Einbauleuchten D bis 10 cm rund		
02.02.0016	92,000 St	Aussparung Einbauleuchten D 10 - 20 cm rund		
02.02.0017	38,000 St	Aussparung Lautsprecher		
02.02.0018	52,000 St	Aussparung Brandmelder		
02.02.0019	15,000 St	Aussparung Tellerventile		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			<u>Summe: Trockenbaudecken</u>		
02.03			<u>Sonstige Leistung</u>		
02.03.0001	30,000	m	HEA 100 Stützenbekleidung F90 4-seitig		
02.03.0002	15,000	m	HEA 120 Trägerbekleidung F 90 3-seitig		
02.03.0003	10,000	m	HEA 140 Trägerbekleidung F 90 3-seitig		
02.03.0004	4,000	St	Trägerbekleidung HEA 120 Ansichtkanten F 90		
02.03.0005	6,000	St	Trägerbekleidung HEA 140 Ansichtkanten F 90		
02.03.0006	4,000	St	Türöffnung B 760 mm H 2.135 mm D 100 mm herstellen		
02.03.0007	1,000	St	Türöffnung B 760 mm H 2.135 mm D 125 mm herstellen		
02.03.0008	4,000	St	Türöffnung B 885 mm H 2.010 mm D 125 mm herstellen		
02.03.0009	2,000	St	Türöffnung B 885 mm H 2.135 mm D 125 mm herstellen		
02.03.0010	6,000	St	Türöffnung B 1.010 mm H 2.010 mm D 125 mm herstellen		
02.03.0011	2,000	St	Türöffnung B 1.010 mm H 2.135 mm D 125 mm herstellen		
02.03.0012	16,000	St	Einbau bauseits gelieferter Stahlzargen		
02.03.0013	50,000	m	Verkofferung 2-seitig		
02.03.0014	50,000	m	Verkofferung 3-seitig		
02.03.0015	5,000	St	Revisionsklappe H/B 15/15cm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.03.0016	4,000	St	Revisionsklappe H/B 30/30cm		
02.03.0017	2,000	St	Revisionsklappe H/B 50/50cm		
02.03.0018	2,000	St	Revisionsklappe H/B 60/60cm		
02.03.0019	70,000	St	Durchdringungen 15 x 15mm		
02.03.0020	50,000	St	Durchdringungen 20 x 20mm		
02.03.0021	70,000	St	Holzverstärkung Decke		
			<u>Summe: Sonstige Leistung</u>		
			<u>Summe: Gebäude 117 + 117a</u>		
03			<u>Magazingebäude</u>		
03.01			<u>Trockenbauwände</u>		
03.01.0001	10,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm GKBI		
03.01.0002	10,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm Zementbauplatte (W-01-2)		
03.01.0003	30,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm GKB GKBI (W-03-2)		
03.01.0004	60,000	m <sup>2</sup>	Installationswand D 270 mm GKBI (W-03-3)		
03.01.0005	10,000	m <sup>2</sup>	Metallständerwand D 125 mm Feuerschutzbauplatte (W-01-2*)		
03.01.0006	70,000	m <sup>2</sup>	Vorsatzschale GKBI D 100 mm (W-02-3)		
03.01.0007	5,000	m	Anschluss gleitend GKB D 125 mm		
03.01.0008	35,000	m	Anschluss gleitend GKBI D 125 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
03.01.0009	5,000	m	Anschluss gleitend Feuerschutzplatte D 125 mm		
03.01.0010	5,000	m	Anschluss gleitend Zementbauplatte D 125 mm		
03.01.0011	25,000	m	Anschluss gleitend GKBI D 270 mm		
03.01.0012	5,000	m	Zulage freies Wandende D 125 mm erstellen		
03.01.0013	15,000	m	Zulage Außenecke erstellen		
03.01.0014	130,000	m	Zulage Schattenfuge ausbilden		
03.01.0015	125,000	m	Profile verstärken UA-Profil 50/40/2		
03.01.0016	120,000	m	Profile verstärken UA-Profil 75/40/2		
03.01.0017	29,000	St	Öffnung für WC / Urinale herstellen		
03.01.0018	16,000	St	Öffnung für Waschtischgestell herstellen		
			<u>Summe: Trockenbauwände</u>		
03.02			<u>Trockenbaudecken</u>		
03.02.0001	30,000	m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm GKB (D2.0)		
03.02.0002	90,000	m <sup>2</sup>	Gipskartonplatte D 12,5 mm GKBI (D2.1)		
03.02.0003	7,000	St	Gipskartondecke anpassen Lichtkuppel		
03.02.0004	135,000	m	Trockenbaudeckenanschluss Randprofil		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
03.02.0005	54,000	St	Aussparung Einbauleuchten D 10 - 20 cm rund		
03.02.0006	9,000	St	Aussparung Lautsprecher		
03.02.0007	1,000	St	Aussparung Brandmelder		
03.02.0008	34,000	St	Aussparung Tellerventile		
			<u>Summe: Trockenbaudecken</u>		
03.03			<u>Sonstige Leistung</u>		
03.03.0001	3,000	St	Türöffnung B 885 mm H 2.135 mm D 125 mm herstellen		
03.03.0002	1,000	St	Türöffnung B 885 mm H 2.135 mm D 270 mm herstellen		
03.03.0003	2,000	St	Türöffnung B 1.010 mm H 2.135 mm D 125 mm herstellen		
03.03.0004	6,000	St	Einbau bauseits gelieferter Stahlzargen		
03.03.0005	10,000	m	Verkofferung 2-seitig		
03.03.0006	10,000	m	Verkofferung 3-seitig		
03.03.0007	2,000	St	Revisionsklappe H/B 15/15cm		
03.03.0008	2,000	St	Revisionsklappe H/B 30/30cm		
03.03.0009	6,000	St	Revisionsklappe H/B 65/75 cm		
03.03.0010	10,000	St	Durchdringungen 15 x 15mm		
03.03.0011	10,000	St	Durchdringungen 20 x 20mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
03.03.0012	98,000	St	Holzverstärkung Decke		
			Summe: Sonstige Leistung		
			Summe: Magazingebäude		
			Summe: Kirche / Gebäude 115	: EUR	
			Summe: Gebäude 117 + 117a	: EUR	
			Summe: Magazingebäude	: EUR	
			Netto-Angebotssumme	: EUR	
			Mehrwertsteuer	19,00 % : EUR	
			Brutto-Angebotssumme	: EUR	

Für eventuelle Rückfragen erreichen Sie uns unter:

Tel: 0203 / 396510-10  
 Fax: 0203 / 396510-9910  
 Funk: 0177 / 32 45 488

Mit freundlichen Grüßen



Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH  
 Stephan Dreißigacker





NO NAZIS

WROCLAW!  
BOCKRWO

WATNA

BS

KOALAGI