

Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH - Falkstrasse 73-77 - 47058 Duisburg

Tel: 0203 / 396510-0
 Fax: 0203 / 396510-99
www.trockenbau-rhein-ruhr.de

Ausschreibung:

Ang.: 3619 Datum: 14.12.2020

#2063# Brandschutzsanierung
 Berufskolleg Witten (BKW)
 Husemannstraße 51, 58452 Witten
 Vergabe-Nr. 307.01 -
 Trockenbauarbeiten
 Auftrag vom 29.06.2020

Sachbearbeiter: STEPHAN/ST

Ausführungszeit: 12.2020 - 12.2021

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1		<u>Bauteil B</u>		
1. 1		<u>Vorbereitende Maßnahmen</u>		
1. 1. 10	90,000 m2	Staubschutz für Gegenstände, PE-Folie		
1. 1. 20	40,000 m2	Staubschutzwand, Höhe bis 3,50 m		
1. 1. 30	157,000 m2	Untergrund vorbereiten, Bodenflächen reinigen		
1. 1. 40	138,000 m	Bestandsestrich schlitzen, B bis 60 cm		
1. 1. 50	18,000 m	Bestandsestrich schlitzen, B bis 80 cm		
1. 1. 60	6,000 St	Bestandsestrich 4-seitige Abbruchfläche, bis 0,50 qm		
1. 1. 70	180,000 m	Spachtelung Bodenflächen, B bis 30 cm		
1. 1. 80	32,000 m	Spachtelung Bodenflächen, B bis 60 cm		



Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 1. 90	46,000	St	Spachtelung Bodenflächen, Einzelflächen bis 1,00 qm		
			<u>Summe: Vorbereitende Maßnahmen</u>		
1. 2			<u>Trockenbauwände</u>		
1. 2. 10	8,000	m2	GK-Vorsatzschale ohne Installation, D: bis 150 mm, H: bis 1,00 m		
1. 2. 20	24,000	m2	GK-Vorsatzschale ohne Installation, D: bis 150 mm, H: bis 3,50 m		
1. 2. 30	142,000	m2	GK-Installations-Vorsatzschale, D: bis 350 mm		
1. 2. 40	13,000	m2	GK-Installations-Vorsatzschale, F90, D: bis 350 mm		
1. 2. 50	19,000	m2	GK-Installations-Vorsatzschale, D: bis 600 mm		
1. 2. 60	61,000	m	GK-Installations-Vorsatzschale an Fensterlaibung, B: 0,25 - 0,35 m, H: bis 3,50 m		
1. 2. 70	35,000	m	GK-Installations-Vorsatzschale an Fensterlaibung, B: 0,25 - 0,35 m, H: ab 1,80 m		
1. 2. 80	62,000	St	GK-Vorsatzschale, Zulage Kleinflächen		
1. 2. 90	15,000	m2	GK-Installations-Vorsatzschale, D: bis 350 mm, Zulage H bis 4,00 m		
1. 2. 100	9,000	m2	GK-Installationswände, D bis 200 mm		
1. 2. 110	7,000	m	Horizontale Ablage B: bis 200 mm in GK-Vorsatzschalen und -Installationswänden		
1. 2. 120	91,000	m	Eckausbildung, GK-Vorsatzschalen und -Installationswände		
1. 2. 130	47,000	m	Eckanschluss, Vorsatzschale/Installationswand an GK-Wände		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 2. 140	266,000 m	Eckanschluss, Vorsatzschale/Installationswand an Massiv-Wand		
1. 2. 150	24,000 m2	GK-Schachtwand, 2-seitig, F30, D: bis 75 mm		
1. 2. 160	6,000 m2	GK-Schachtwand, 2-seitig, F90, D: bis 125 mm		
1. 2. 170	11,000 St	GK-Schachtwand, 2-seitig, Zulage Kleinflächen < 2,50 qm		
1. 2. 180	26,000 m	Eckausbildung, GK-Schachtwand		
1. 2. 190	48,000 m	Eckanschluss, GK-Schachtwand an Massiv-Wand		
1. 2. 200	8,000 m2	GK-Montagewand, 100 mm, 2x12,5 mm, 'MW40'		
1. 2. 210	15,000 m2	GK-Montagewand, 125 mm, 2x12,5 mm, 'MW60'		
1. 2. 220	23,000 m2	GK-Montagewand, 150 mm, 2x12,5 mm, 'MW80', F90AB		
1. 2. 230	31,000 m2	GK-Montagewand, 150 mm, 2x12,5 mm, 'MW80', F30		
1. 2. 240	178,000 m2	GK-Montagewand, 150 mm, 2x12,5 mm, 'MW80', F30, Rw = 54 dB		
1. 2. 250	171,000 m2	GK-Montagewand, 150 mm, 2x12,5 mm, 'MW80', F90A, Rw = 54 dB		
1. 2. 260	54,000 m2	GK-Montagewand, bis 150 mm, bis F90, Zulage H bis 4,00 m		
1. 2. 270	151,000 m2	GK-Montagewand, Bauart Brandwand, 136 mm, 2x15 mm + Blecheinlage		
1. 2. 280	42,000 m2	GK-Montagewand, Bauart Brandwand, 136 mm, Zulage H bis 4,00 m		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 2. 290	8,000	m2	GK-Montagewand, Bauart Brandwand, 161 mm, 2x15 mm + Blecheinlage		
1. 2. 300	18,000	m2	GK-Doppelständerwand, .360 mm, 2x12,5 mm, 2xMW80		
1. 2. 310	26,000	m	GK-Verkofferung, 2x12,5 mm, 2-seitig, bis ca 500 x 500 mm		
1. 2. 320	212,000	m	GK-Montagewand, Zulage für Abstellung Estrich, H: ca. 30 cm		
1. 2. 330	56,000	m	Zulage GK-Montagewände, Deckenanschluss, F30, Rw = 54 dB		
1. 2. 340	52,000	m	Zulage GK-Montagewände, Deckenanschluss, F90, Rw = 54 dB		
1. 2. 350	32,000	m	Traverse, OSB-Holzwerkstoffplatten		
1. 2. 360	21,000	m2	Traverse, OSB-Holzwerkstoffplatten, vollflächig		
1. 2. 370	47,000	m	Traverse, Stahl-Traverse in F90-Montagewänden		
1. 2. 380	91,000	m	Verstärkte Ständerprofile H bis 3,50 m		
1. 2. 390	47,000	m	Verstärkte Ständerprofile, Zulage H bis 4,00 m		
1. 2. 400	16,000	m2	GK-Konstruktionen, Zulage GK-Beplankung, 15 mm		
1. 2. 410	91,000	m2	GK-Konstruktionen, Zulage GK-Feuchtraumplatten, 12,5 mm		
1. 2. 420	95,000	m2	GK-Konstruktionen, Zulage GK-Feuchtraumplatten, 12,5 mm, F90-AB		
1. 2. 430	8,000	m2	Abschottung Brandschutz, MW '60' mm		
1. 2. 440	3,000	m2	Abschottung Brandschutz, MW '100' mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 2. 450	16,000	m	Eckausbildung Montagewand		
1. 2. 460	16,000	m	Wandanschluss an Montagewand,T-Verbindung		
1. 2. 470	4,000	m	Wandanschluss an Montagewand, Kreuzverbindung		
1. 2. 480	53,000	m	Wandanschluss an Massivwand, F30, GK-Wände D bis 200 mm		
1. 2. 490	51,000	m	Wandanschluss an Massivwand, F90, GK-Wände D bis 200 mm		
1. 2. 500	38,000	m	Wandanschluss an Massivwand, GK-Wände BBW, D bis 200 mm		
1. 2. 510	8,000	m	Bewegungsfuge mit Fugenprofil in Montagewänden		
1. 2. 520	8,000	m	Bewegungsfuge mit Fugenprofil, F30, Montagew.		
1. 2. 530	283,000	m	Fugendichtung innen, Acryl, '15' mm		
1. 2. 540	61,000	m	Fugendichtung außen, PUR, '20' mm		
1. 2. 550	1,000	St	Türöffnung in GK-Wänden, 1010/2010 mm, Maulweite bis 150 mm		
1. 2. 560	1,000	St	Türöffnung in GK-Wänden, BBW, 525/1150 mm, Maulweite bis 150 mm		
1. 2. 570	6,000	St	Türöffnung in GK-Wänden, BBW, 1135/2135 mm, Maulweite bis 150 mm		
1. 2. 580	1,000	St	Türöffnung in GK-Wänden, BBW, 2400/3050 mm, Maulweite bis 150 mm		
1. 2. 590	11,000	m2	GK-Sturz über Tür-Öffnung, H 250-500 mm, B 2.200-3.100 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 2. 600	5,000	m2	GK-Sturz über Tür-Öffnung, H 1.000-1.300 mm, B 2.800-3.100 mm		
1. 2. 610	360,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 0,05 m2, B bis 150 mm		
1. 2. 620	25,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,05 m2		
1. 2. 630	125,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 0,8 m2, B bis 150 mm		
1. 2. 640	20,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,8 m2		
1. 2. 650	24,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 1,0 m2, B bis 150 mm		
1. 2. 660	8,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,0 m2		
1. 2. 670	21,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 1,2 m2, B bis 150 mm		
1. 2. 680	4,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,2 m2		
1. 2. 690	15,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 1,5 m2, B bis 150 mm		
1. 2. 700	3,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,5 m2		
1. 2. 710	40,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 0,05 m2, B bis 200 mm		
1. 2. 720	15,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,05 m2		
1. 2. 730	9,000	St	Öffnung, GK-Montagewand Bauart Brandwand, 0,05 m2		
1. 2. 740	9,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,05 m2		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 2. 750	6,000	St	Öffnung, GK-Montagewand Bauart Brandwand, 0,8 m2		
1. 2. 760	6,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,8 m2		
1. 2. 770	4,000	St	Öffnung, GK-Montagewand Bauart Brandwand, 1,0 m2		
1. 2. 780	4,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,0 m2		
1. 2. 790	2,000	St	Öffnung, GK-Montagewand Bauart Brandwand, 1,2 m2		
1. 2. 800	2,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,2 m2		
1. 2. 810	196,000	St	Anarbeitung an Rohrdurchführung, Montagewand, bis DN100		
1. 2. 820	60,000	St	Anarbeitung an Rohrdurchführung, Montagewand, > DN 100 bis DN150		
1. 2. 830	48,000	St	Anarbeitung an Rohrdurchführung, Montagewand, > DN 150 bis DN 200		
1. 2. 840	15,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300		
1. 2. 850	6,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300, F30		
1. 2. 860	5,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300, F90		
1. 2. 870	9,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 500/500		
1. 2. 880	3,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 500/500, F30		
			<u>Summe: Trockenbauwände</u>		
1. 3			<u>Trockenbaudecken</u>		
1. 3. 10	69,000	m2	GK-Decke, abgehängt, 1x12,5 mm, glatt		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 3. 20	24,000 m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage für Lastklasse bis 0,30 kN/qm		
1. 3. 30	3,000 St	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Kleinflächen < 5,00 qm		
1. 3. 40	9,000 m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Ausführungshöhe bis 4,00 m		
1. 3. 50	5,000 m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Abhanghöhe 41 bis 80 cm		
1. 3. 60	4,000 m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Abhanghöhe 81 bis 120 cm		
1. 3. 70	9,000 m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Feuchtraumplatten, 12,5 mm		
1. 3. 80	7,000 m	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage für Bewegungsfugen		
1. 3. 90	476,000 m2	GK-Decke, abgehängt, 1x 12,5 mm, Lochdecke		
1. 3. 100	268,000 m2	GK-Decke, abgehängt, 1x 12,5 mm, Lochdecke, Zulage für Lastklasse bis 0,30 kN/qm		
1. 3. 110	21,000 St	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage Kleinflächen < 5,00 qm		
1. 3. 120	408,000 m2	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage Ausführungshöhe bis 4,00 m		
1. 3. 130	245,000 m2	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage Abhanghöhe 41 bis 80 cm		
1. 3. 140	164,000 m2	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage Abhanghöhe 81 bis 120 cm		
1. 3. 150	38,000 m	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage für Bewegungsfugen		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 3. 160	1.171,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, bis 300 mm		
1. 3. 170	218,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, 301-450 mm		
1. 3. 180	58,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, 451-600 mm		
1. 3. 190	39,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, 600-850 mm		
1. 3. 200	274,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, Zulage Ausführungshöhe bis 4,00 m		
1. 3. 210	165,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, Zulage Abhanghöhe 41 bis 80 cm		
1. 3. 220	110,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, Zulage Abhanghöhe 81 bis 120 cm		
1. 3. 230	43,000	m	Abschlusschürze,GK-Decke, 25 bis 35 cm		
1. 3. 240	21,000	m	Abschlusschürze,GK-Decke, 50 bis 100 cm		
1. 3. 250	164,000	m	Dauerelastischer Anschluss		
1. 3. 260	15,000	m	2-seitige GK-Verkofferung, B bis 60 cm, F90		
1. 3. 270	10,000	m	3-seitige GK-Verkofferung, B bis 60 cm, F90		
1. 3. 280	42,000	St	Aussparung Einbauleuchten, GK/GF, '400' mm		
1. 3. 290	22,000	St	Aussparung Einbauleuchten, GK/GF, '600' mm		
1. 3. 300	4,000	St	Aussparung Lautsprecher		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 3. 310	4,000	St	Aussparung Präsenzmelder		
1. 3. 320	8,000	St	Aussparung Downlight		
1. 3. 330	2,000	St	Aussparung Notbeleuchtung		
1. 3. 340	28,000	St	Aussparungen in GK- Decken, Durchm. bis 100 mm		
1. 3. 350	14,000	St	Aussparungen in GK- Decken, Durchm. bis 150 mm		
1. 3. 360	10,000	St	Aussparungen in GK- Decken, Durchm. bis 250 mm		
1. 3. 370	4,000	St	Rohrdurchführung, GK/GF-Decken		
1. 3. 380	1.542,000	m2	MF-Unterdecke, 625/625, '15' mm		
1. 3. 390	267,000	m	MF-Unterdecke, Rasteranpassung		
1. 3. 400	617,000	m2	MF-Unterdecke, Zulage für Zusatzlasten bis 0,30 kN/qm		
1. 3. 410	28,000	m2	MF-Unterdecke, Zulage für Ausführung als freigespanntes System bis 6,00 m		
1. 3. 420	849,000	m	MF-Unterdecke, Wandanschluss - Wandwinkel 25/20mm		
1. 3. 430	35,000	St	MF-Unterdecke, Reservepaket		
1. 3. 440	164,000	St	MF-Unterdecke, Aussparung Einbauleuchte 625/625		
1. 3. 450	24,000	St	MF-Unterdecke, Ausschnitt Sicherheitsleuchte, '68' mm		
1. 3. 460	21,000	St	MF-Unterdecke, Ausschnitt Rettungszeichen Leuchte		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 3. 470	5,000	St	MF-Unterdecke, Ausschnitt Lautsprecher		
1. 3. 480	2,000	St	MF-Unterdecke, Ausschnitt Präsenzmelder		
1. 3. 490	40,000	St	MF-Unterdecke, Bohrung d 20-40mm		
1. 3. 500	25,000	St	Revisionsöffnung, GK-Lochdecke, 300/300		
1. 3. 510	16,000	St	Revisionsöffnung, GK-Lochdecke, 400/400		
1. 3. 520	8,000	St	Revisionsöffnung, GK-Lochdecke, 500/500		
1. 3. 530	4,000	St	Revisionsklappe, GK -Decke glatt, 300/300		
			<u>Summe: Trockenbaudecken</u>		
1. 4			<u>Trockenputz</u>		
1. 4. 10	43,000	m2	Haftgrundierung Wandtrockenputz mit GK-Platten, 12,5 mm		
1. 4. 20	43,000	m2	Wandtrockenputz mit GK-Platten, 12,5 mm		
1. 4. 30	249,000	m	Haftgrundierung Wandtrockenputz an Leibungen, B: 10 bis 20 cm		
1. 4. 40	249,000	m	Wandtrockenputz mit GK-Platten, an Leibungen, B: 10 bis 20 cm		
1. 4. 50	498,000	m	Haftgrundierung Wandtrockenputz an Leibungen, B: 25 bis 35 cm		
1. 4. 60	498,000	m	Wandtrockenputz mit GK-Platten, an Leibungen, B: 25 bis 35 cm		
1. 4. 70	42,000	m	Übergangsprofile		
			<u>Summe: Trockenputz</u>		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1. 5			<u>Stundenlohnarbeiten, Bauteil B</u>		
1. 5. 10	15,000	h	Stundensatz Facharbeiter/in		
1. 5. 20	10,000	h	Stundensatz Helfer/in		
			<u>Summe: Stundenlohnarbeiten, Bauteil B</u>		
			<u>Summe: Bauteil B</u>		
2			<u>Bauteil D</u>		
2. 1			<u>Vorbereitende Maßnahmen</u>		
2. 1. 10	9,000	m2	Staubschutz für Gegenstände, PE-Folie		
2. 1. 20	40,000	m2	Staubschutzwand, Höhe bis 3,50 m		
2. 1. 30	113,000	m2	Untergrund vorbereiten, Bodenflächen reinigen		
2. 1. 40	21,000	m	Bestandsestrich schlitzen, B bis 60 cm		
2. 1. 50	16,000	m	Bestandsestrich schlitzen, B bis 80 cm		
2. 1. 60	6,000	St	Bestandsestrich 4-seitige Abbruchfläche, bis 0,50 qm		
2. 1. 70	85,000	m	Spachtelung Bodenflächen, B bis 30 cm		
2. 1. 80	27,000	m	Spachtelung Bodenflächen, B bis 60 cm		
2. 1. 90	49,000	St	Spachtelung Bodenflächen, Einzelflächen bis 1,00 qm		
			<u>Summe: Vorbereitende Maßnahmen</u>		
2. 2			<u>Trockenbauwände</u>		
2. 2. 10	5,000	m2	GK-Vorsatzschale ohne Installation, D: bis 200 mm, H: bis 3,50 m		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 2. 20	4,000	m	GK-Vorsatzschale ohne Installation, Zulage oberer Abschluss schräg		
2. 2. 30	124,000	m2	GK-Installations-Vorsatzschale, D: bis 350 mm		
2. 2. 40	15,000	m2	GK-Installations-Vorsatzschale, D: bis 600 mm		
2. 2. 50	61,000	m	GK-Installations-Vorsatzschale an Fensterlaibung, B: 0,25 - 0,35 m, H: bis 3,50 m		
2. 2. 60	35,000	m	GK-Installations-Vorsatzschale an Fensterlaibung, B: 0,25 - 0,35 m, H: ab 1,80 m		
2. 2. 70	49,000	St	GK-Vorsatzschale, Zulage Kleinflächen < 2,50 qm		
2. 2. 80	15,000	m2	GK-Installations-Vorsatzschale, D: bis 350 mm, Zulage H bis 4,00 m		
2. 2. 90	9,000	m2	GK-Installationswände, D bis 200 mm		
2. 2. 100	3,000	m	Horizontale Ablage B: bis 200 mm in GK-Vorsatzschalen und -Installationswänden		
2. 2. 110	67,000	m	Eckausbildung, GK-Vorsatzschalen und -Installationswände		
2. 2. 120	19,000	m	Eckanschluss, Vorsatzschale/Installationswand an GK-Wände		
2. 2. 130	252,000	m	Eckanschluss, Vorsatzschale/Installationswand an Massiv-Wand		
2. 2. 140	26,000	m2	GK-Schachtwand, 2-seitig, F30, D: bis 75 mm		
2. 2. 150	22,000	St	GK-Schachtwand, 2-seitig, F30, Zulage Kleinflächen < 2,50 qm		
2. 2. 160	42,000	m	Eckausbildung, GK-Schachtwand		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 2. 170	81,000 m	Eckanschluss, GK-Schachtwand an Massiv-Wand		
2. 2. 180	8,000 m2	GK-Montagewand, 100 mm, 2x12,5 mm, 'MW40'		
2. 2. 190	71,000 m2	GK-Montagewand, 150 mm, 2x12,5 mm, 'MW80', F90AB		
2. 2. 200	19,000 m2	GK-Montagewand, 150 mm, 2x12,5 mm, 'MW80', F30		
2. 2. 210	82,000 m2	GK-Montagewand, 150 mm, 2x12,5 mm, 'MW80', F30, Rw = 54 dB		
2. 2. 220	37,000 m2	GK-Montagewand, bis 150 mm, bis F90, Zulage H bis 4,00 m		
2. 2. 230	46,000 m2	GK-Montagewand, Bauart Brandwand, 136 mm, 2x15 mm + Blecheinlage		
2. 2. 240	6,000 m2	GK-Montagewand, Bauart Brandwand, 136 mm, Zulage H bis 4,00 m		
2. 2. 250	16,000 m	GK-Verkofferung, 2x12,5 mm, 2-seitig, bis ca 500 x 500 mm		
2. 2. 260	52,000 m	GK-Montagewand, Zulage für Abstellung Estrich, H: ca. 30 cm		
2. 2. 270	56,000 m	Zulage GK-Montagewände, Deckenanschluss, F30, Rw = 54 dB		
2. 2. 280	52,000 m	Zulage GK-Montagewände, Deckenanschluss, F90, Rw = 54 dB		
2. 2. 290	107,000 m	Traverse, OSB-Holzwerkstoffplatten		
2. 2. 300	28,000 m2	Traverse, OSB-Holzwerkstoffplatten, vollflächig		
2. 2. 310	13,000 m	Traverse, Stahl-Traverse in F90-Montagewänden		
2. 2. 320	92,000 m	Verstärkte Ständerprofile H bis 3,50 m		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 2. 330	39,000 m	Verstärkte Ständerprofile, Zulage H bis 4,00 m		
2. 2. 340	27,000 m2	GK-Konstruktionen, Zulage GK-Beplankung, 15 mm		
2. 2. 350	121,000 m2	GK-Konstruktionen, Zulage GK-Feuchtraumplatten, 12,5 mm		
2. 2. 360	86,000 m2	GK-Konstruktionen, Zulage GK-Feuchtraumplatten, 12,5 mm, F90-AB		
2. 2. 370	12,000 m2	Abschottung Brandschutz, MW '60' mm		
2. 2. 380	3,000 m2	Abschottung Brandschutz, MW '100' mm		
2. 2. 390	26,000 m	Eckausbildung Montagewand		
2. 2. 400	21,000 m	Wandanschluss an Montagewand,T-Verbindung		
2. 2. 410	4,000 m	Wandanschluss an Montagewand, Kreuzverbindung		
2. 2. 420	21,000 m	Wandanschluss an Massivwand, F30, GK-Wände D bis 200 mm		
2. 2. 430	27,000 m	Wandanschluss an Massivwand, F90, GK-Wände D bis 200 mm		
2. 2. 440	21,000 m	Wandanschluss an Massivwand, GK-Wände BBW, D bis 200 mm		
2. 2. 450	8,000 m	Bewegungsfuge mit Fugenprofil in Montagewänden		
2. 2. 460	8,000 m	Bewegungsfuge mit Fugenprofil, F30, Montagew.		
2. 2. 470	283,000 m	Fugendichtung innen, Acryl, '15' mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 2. 480	81,000	m	Fugendichtung außen, PUR, '20' mm		
2. 2. 490	1,000	St	Türöffnung in GK-Wänden, BBW, 760/1150 mm, Maulweite bis 150 mm		
2. 2. 500	4,000	St	Türöffnung in GK-Wänden, BBW, 1010/2135 mm, Maulweite bis 150 mm		
2. 2. 510	2,000	St	Türöffnung in GK-Wänden, BBW, 885/2135 mm, Maulweite bis 150 mm		
2. 2. 520	1,000	St	Türöffnung in GK-Wänden, BBW, 920/2030 mm, Maulweite bis 150 mm		
2. 2. 530	10,000	m2	GK-Sturz über Tür-Öffnung, H 250-500 mm, B 2.200-3.100 mm		
2. 2. 540	5,000	m2	GK-Sturz über Tür-Öffnung, H 1.000-1.300 mm, B 2.800-3.100 mm		
2. 2. 550	280,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 0,05 m2, B bis 150 mm		
2. 2. 560	25,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,05 m2		
2. 2. 570	90,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 0,8 m2, B bis 150 mm		
2. 2. 580	20,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,8 m2		
2. 2. 590	20,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 1,0 m2, B bis 150 mm		
2. 2. 600	8,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,0 m2		
2. 2. 610	16,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 1,2 m2, B bis 150 mm		
2. 2. 620	4,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,2 m2		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 2. 630	12,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 1,5 m2, B bis 150 mm		
2. 2. 640	3,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,5 m2		
2. 2. 650	40,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, 0,05 m2, B bis 200 mm		
2. 2. 660	15,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,05 m2		
2. 2. 670	9,000	St	Öffnung, GK-Montagewand Bauart Brandwand, 0,05 m2		
2. 2. 680	9,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,05 m2		
2. 2. 690	6,000	St	Öffnung, GK-Montagewand Bauart Brandwand, 0,8 m2		
2. 2. 700	6,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 0,8 m2		
2. 2. 710	4,000	St	Öffnung, GK-Montagewand Bauart Brandwand, 1,0 m2		
2. 2. 720	4,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,0 m2		
2. 2. 730	2,000	St	Öffnung, GK-Montagewand Bauart Brandwand, 1,2 m2		
2. 2. 740	2,000	St	Öffnung, GK-Montagewand, Beplankung Laibungsbereiche, 1,2 m2		
2. 2. 750	155,000	St	Anarbeitung an Rohrdurchführung, Montagewand, bis DN100		
2. 2. 760	55,000	St	Anarbeitung an Rohrdurchführung, Montagewand, > DN 100 bis DN150		
2. 2. 770	38,000	St	Anarbeitung an Rohrdurchführung, Montagewand, > DN 150 bis DN 200		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 2. 780	15,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300		
2. 2. 790	6,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300, F30		
2. 2. 800	5,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300, F90		
2. 2. 810	2,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 500/500		
2. 2. 820	3,000	St	Revisionsöffnung, Montagewand, 500/500, F30		
			<u>Summe: Trockenbauwände</u>		
2. 3			<u>Trockenbaudecken</u>		
2. 3. 10	34,000	m2	GK-Decke, abgehängt, 1x12,5 mm, glatt		
2. 3. 20	24,000	m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage für Lastklasse bis 0,30 kN/qm		
2. 3. 30	3,000	St	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Kleinflächen < 5,00 qm		
2. 3. 40	9,000	m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Ausführungshöhe bis 4,00 m		
2. 3. 50	5,000	m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Abhanghöhe 41 bis 80 cm		
2. 3. 60	4,000	m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Abhanghöhe 81 bis 120 cm		
2. 3. 70	9,000	m2	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage Feuchtraumplatten, 12,5 mm		
2. 3. 80	7,000	m	GK-Decke, abgehängt, glatt, Zulage für Bewegungsfugen		
2. 3. 90	571,000	m2	GK-Decke, abgehängt, 1x 12,5 mm, Lochdecke		
2. 3. 100	167,000	m2	GK-Decke, abgehängt, 1x 12,5 mm, Lochdecke, Zulage für Lastklasse bis 0,30 kN/qm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 3. 110	219,000	St	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage Kleinflächen < 5,00 qm		
2. 3. 120	213,000	m2	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage Ausführungshöhe bis 4,00 m		
2. 3. 130	128,000	m2	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage Abhanghöhe 41 bis 80 cm		
2. 3. 140	86,000	m2	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage Abhanghöhe 81 bis 120 cm		
2. 3. 150	27,000	m	GK-Decke, abgehängt, Lochdecke, Zulage für Bewegungsfugen		
2. 3. 160	1.352,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, bis 300 mm		
2. 3. 170	103,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, 301-450 mm		
2. 3. 180	88,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, 451-600 mm		
2. 3. 190	39,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, 600-850 mm		
2. 3. 200	338,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, Zulage Ausführungshöhe bis 4,00 m		
2. 3. 210	203,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, Zulage Abhanghöhe 41 bis 80 cm		
2. 3. 220	136,000	m	GK-Deckenfries, glatt, abgehängt, 1x12,5, Zulage Abhanghöhe 81 bis 120 cm		
2. 3. 230	17,000	m	Abschlusschürze,GK/GF-Decke, 25 bis 35 cm		
2. 3. 240	5,000	m	Abschlusschürze,GK/GF-Decke, 50 bis 100 cm		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 3. 250	121,000 m	Dauerelastischer Anschluss		
2. 3. 260	15,000 m	2-seitige GK-Verkofferung, B bis 60 cm, F90		
2. 3. 270	10,000 m	3-seitige GK-Verkofferung, B bis 60 cm, F90		
2. 3. 280	42,000 St	Aussparung Einbauleuchten, GK/GF, '400' mm		
2. 3. 290	22,000 St	Aussparung Einbauleuchten, GK/GF, '600' mm		
2. 3. 300	4,000 St	Aussparung Lautsprecher		
2. 3. 310	4,000 St	Aussparung Präsenzmelder		
2. 3. 320	8,000 St	Aussparung Downlight		
2. 3. 330	2,000 St	Aussparung Notbeleuchtung		
2. 3. 340	28,000 St	Aussparungen in GK- Decken, Durchm. bis 100 mm		
2. 3. 350	14,000 St	Aussparungen in GK- Decken, Durchm. bis 150 mm		
2. 3. 360	10,000 St	Aussparungen in GK- Decken, Durchm. bis 250 mm		
2. 3. 370	4,000 St	Rohrdurchführung, GK/GF-Decken		
2. 3. 380	1.570,000 m2	MF-Unterdecke, 625/625, '15' mm		
2. 3. 390	213,000 m	MF-Unterdecke, Rasteranpassung		
2. 3. 400	619,000 m2	MF-Unterdecke, , Zulage für Zusatzlasten bis 0,30 kN/qm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 3. 410	864,000	m	MF-Unterdecke, Wandanschluss - Wandwinkel 25/20mm		
2. 3. 420	35,000	St	MF-Unterdecke, Reservepaket Mineralfaserplatten		
2. 3. 430	132,000	St	MF-Unterdecke, Aussparung Einbauleuchte 625/625		
2. 3. 440	21,000	St	MF-Unterdecke, Ausschnitt Sicherheitsleuchte, 68 mm		
2. 3. 450	18,000	St	MF-Unterdecke, Ausschnitt Rettungszeichen Leuchte		
2. 3. 460	5,000	St	MF-Unterdecke, Ausschnitt Lautsprecher		
2. 3. 470	2,000	St	MF-Unterdecke, Ausschnitt Präsenzmelder		
2. 3. 480	38,000	St	MF-Unterdecke, Bohrung d 20-40mm		
2. 3. 490	14,000	St	Revisionsöffnung, GK-Lochdecke, 300/300		
2. 3. 500	11,000	St	Revisionsöffnung, GK-Lochdecke, 400/400		
2. 3. 510	5,000	St	Revisionsöffnung, GK-Lochdecke, 500/500		
2. 3. 520	4,000	St	Revisionsklappe, GK -Decke glatt, 300/300		
			<u>Summe: Trockenbaudecken</u>		
2. 4			<u>Trockenputz</u>		
2. 4. 10	21,000	m2	Haftgrundierung Wandtrockenputz mit GK-Platten, 12,5 mm		
2. 4. 20	21,000	m2	Wandtrockenputz mit GK-Platten, 12,5 mm		
2. 4. 30	85,000	m	Haftgrundierung Wandtrockenputz, an Leibungen, B: 10 bis 20 cm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 4. 40	85,000	m	Wandtrockenputz mit GK-Platten, an Leibungen, B: 10 bis 20 cm		
2. 4. 50	41,000	m	Haftgrundierung Wandtrockenputz, an Leibungen, B: 25 bis 35 cm		
2. 4. 60	41,000	m	Wandtrockenputz mit GK-Platten, an Leibungen, B: 25 bis 35 cm		
2. 4. 70	42,000	m	Übergangsprofile		
			<u>Summe: Trockenputz</u>		
2. 5			<u>WC-Trennwände</u>		
2. 5. 10	2,000	St	WC-Kabine, Frontwand, Länge bis ca 1.800 mm		
2. 5. 20	1,000	St	WC-Kabine Trennwand, Länge bis ca 1.700 mm		
2. 5. 30	3,000	St	Zulage WC-Kabinentür, H = 1850 mm, B = 560 mm		
2. 5. 40	1,000	St	T-Anschluss, WC-Trennwand		
2. 5. 50	5,000	St	Anschluss an GK- oder Massivwand, WC-Trennwand		
2. 5. 60	3,000	St	Beschlag, WC- und Badgarnitur		
			<u>Summe: WC-Trennwände</u>		
2. 6			<u>Stundenlohnarbeiten, Bauteil D</u>		
2. 6. 10	15,000	h	Stundensatz Facharbeiter/in		
2. 6. 20	10,000	h	Stundensatz Helfer/in		
			<u>Summe: Stundenlohnarbeiten, Bauteil D</u>		
			<u>Summe: Bauteil D</u>		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			Summe: Bauteil B	: EUR	_____
			Summe: Bauteil D	: EUR	_____
			Netto-Angebotssumme	: EUR	_____
			Mehrwertsteuer	16,00 % : EUR	_____
			Brutto-Angebotssumme	: EUR	_____

Für eventuelle Rückfragen erreichen Sie uns unter:

Tel: 0203 / 396510-10
Fax: 0203 / 396510-9910
Funk: 0177 / 32 45 488

Mit freundlichen Grüßen



Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH
Stephan Dreißigacker