

Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH - Falkstrasse 73-77 - 47058 Duisburg

Tel: 0203 / 396510-0
 Fax: 0203 / 396510-99
www.trockenbau-rhein-ruhr.de

Ausschreibung:

Ang.: 3660 Datum: 14.12.2020

#2068# Umbau ehem. Sparkasse zum
 Servicecenter Sozialbereich
 Essener Str. 53, 46047 Oberhausen
 Vergabennr. 51/2020/3636 -
 Trockenbauarbeiten

Sachbearbeiter: STEPHAN/ST

Ausführungszeit: 07.10.2020 - 30.06.2021

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
10		<u>Wände</u>		
10.10		<u>Wände</u>		
10.10. 10	1.970,000 m ²	Metallständerwand = 5,05 m, CW 75 (a= 625 mm), GKB 2x 12,5 mm, d = 125 mm, Rw = 55,9 dB, MW 60 mm		
10.10. 20	250,000 m ²	F90 Metallständerwand = 5,05 m, CW 75 (a= 625 mm), GKF 2x 12,5 mm, d = 125 mm, Rw = 57,2 dB, MW 60 mm		
10.10. 30	200,000 m ²	Metallständerwand = 7,20 m, CW 75 (a= 625 mm), GKFI 3x 12,5 mm, d = 150 mm, Rw = 67,1 dB, MW 60 mm		
10.10. 40	45,000 m ²	EI 90-M Brandwand = 7,00 m, CW 75 (312,5 mm), GM-F 2x 15 mm + Stahlblecheinlage, d = 136 mm, MW 60 mm		
10.10. 50	410,000 m	Deckenschürze zur Lastabtragung, h = 0,50 m, 2,50 bis 6,0 m anzuschließende Wand, EB1, UA100, GKFI 2x 12,5 mm		
10.10. 60	410,000 m	Verstärkung OSB Platte 28 mm, Breite 25 cm		



Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
10.10.70	410,000 m	Gesims als Zulage zu Deckenschürze		
10.10.80	50,000 m ²	Trockenputz GKB 12,5 mm, Ansetzart A im Dünnbettverfahren, Mindestdicke 17,5 bis 40 mm		
10.10.90	123,000 m ²	Direkt befestigte Vorsatzschale = 10,00 m, CD 60/27 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, MW,		
10.10.100	120,000 m ²	Freistehende Vorsatzschale = 4,00 m, CW 75 (417 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, MW,		
10.10.110	170,000 m ²	F90 Schachtwand = 3,95 m, CW 75 (1000 mm), GKF 2x 20 mm, d = 115 mm, Rw = 35,0 dB		
10.10.120	360,000 m	Wandschürze oberhalb der Fenster GK 12,5 mm 35 + 5 cm		
10.10.130	115,000 m	Wandschürze oberhalb der Fenster GK 12,5 mm 50 + 5 cm		
10.10.140	857,500 m	Innenecken		
10.10.150	175,000 m	Außenecken mit Eckschutzschiene		
10.10.160	350,000 m	T-Verbindung, Montagewand		
10.10.170	455,000 m	Freistehende Wandenden		
10.10.180	490,000 m	Anschluss an massive Wände		
10.10.190	56,000 Stk	Türöffnung anlegen b= 101mm		
10.10.200	320,000 m ²	Zulage imprägnierte Platten		
10.10.210	150,000 lfm	Eckschutzschienen		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
10.10.220	480,000 m	freistehende, vertikale, 3-seitige Wandverkofferungen		
10.10.230	260,000 m ²	Pfeilerverkleidung, innen, direkt befestigt		
10.10.240	815,000 Stk	Zulage Wandaussparungen bis 0,5 m ²		
10.10.250	48,000 Stk	Zulage Wandaussparungen bis 1,0 m ²		
10.10.260	130,000 m	Zulage Verstärkungen UA-75		
10.10.270	85,000 m	Stahlhohlprofile Q-75/75/2 mm als Türverstärkung für schwere Türen		
10.10.280	40,000 Stk	Universal-Traverse Mehrschichtplatte		
10.10.290	22,000 Stk	Traverse für Wandbatterie		
10.10.300	2.271,000 m	Trennfugenband 65 mm		
10.10.310	8,000 Stk	Revisionsklappe F90		
10.10.320	5.900,000 m ²	Zulage Wände Spachtelung Q3		
		<u>Summe: Wände</u>		
10.20		<u>Ausschnitte</u>		
10.20. 40	80,000 St	Ausschnitte in Abschottungen, Wänden F 90 bis 0,05 m ²		
10.20. 50	80,000 St	Ausschnitte in Abschottungen, Wänden F 90 bis 0,1 m ²		
10.20. 60	80,000 St	Ausschnitte in Abschottungen, Wänden F 90 bis 0,2 m ²		
10.20. 70	80,000 St	Zulage für nachträgliche Herstellung bis 0,2 m ²		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
10.20.80	80,000	St	Ausschnitte in Wänden F0 bis 0,05 m2		
10.20.90	80,000	St	Ausschnitte in Wänden F0 bis 0,1 m2		
10.20.100	80,000	St	Ausschnitte in Wänden F0 bis 0,2 m2		
10.20.110	80,000	St	Ausschnitte herstellen und rauchdicht schließen, bis 100 mm		
10.20.120	80,000	St	Ausschnitte herstellen und rauchdicht schließen, bis 200 mm		
10.20.130	50,000	St	Ausschnitte und Anarbeiten an Brandschutzklappen bis 40x40 cm		
10.20.140	25,000	St	Ausschnitte und Anarbeiten an Brandschutzklappen rund bis 30 cm		
10.20.150	50,000	St	Kabeldurchführung in Wänden, Brandschotts F90, 0,05 m2		
10.20.160	80,000	St	Ausschnitte herstellen und rauchdicht schließen, bis 100 mm		
10.20.170	80,000	St	Ausschnitte herstellen und rauchdicht schließen, bis 200 mm		
10.20.180	80,000	St	Ausschnitte herstellen und rauchdicht schließen, bis 400 mm		
10.20.190	80,000	St	Zulage für nachträgliche Herstellung bis 400 mm		
10.20.200	80,000	St	Ausschnitte herstellen und rauchdicht schließen, bis 0,05m2		
10.20.210	80,000	St	Ausschnitte herstellen und rauchdicht schließen, bis 0,1m2		
10.20.220	80,000	St	Ausschnitte herstellen und rauchdicht schließen, bis 0,2m2		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
10.20.230	80,000	St	Zulage für nachträgliche Herstellung bis 0,2 m2		
10.20.240	320,000	St	Zulage für Kabeldurchführung GK-Wände		
			<u>Summe: Ausschnitte</u>		
			<u>Summe: Wände</u>		
20			<u>Decken</u>		
20.10			<u>Akustikdecken</u>		
20.10. 10	1.700,000	m ²	Akustikdeckenbekleidung aus Holzwolleleichtbauplatten 25 mm,		
20.10. 20	1.700,000	m ²	Zulage für die Verwendung von FSC-zertifiziertem Holz.		
20.10. 30	1.700,000	m ²	Zulage für die Verlegung mit Unterbrechungen in den Flächen		
20.10. 40	1.700,000	m ²	Zulage für die Verlegung über vorhandenen Rohrleitungen		
20.10. 50	1.240,000	Stk	Lochbohrungen und Ausschnitten bis 25 mm		
20.10. 60	40,000	Stk	Ausschnitte bis 200 x 200 mm		
20.10. 70	8,000	Stk	Revisionsklappe in Holzwolleleichtbauplatten		
20.10. 80	50,000	m	Zulage für Seitenkanteneinfärbung im gewählten		
20.10. 90	50,000	m	Zulage für die Herstellung des Wandanschlusses mit Schattenfuge		
20.10.100	432,000	m ²	Akustik-Plattendecke 4SK, Gerade Quadratlochung 12/25 Q, aw = 0,80 bei 65 mm, MW		
20.10.110	280,000	m ²	Zulage für Herstellen eines glatten Frieses ohne Lochung Decke 30 cm		
20.10.120	10,000	Stk	Revisionsklappe 600x600 12,5 GKB Lochplatte Q 12/25		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
20.10.130	280,000	m	Deckenschürze aus Akustikplatten 4SK, Gerade Quadratlochung 12/25 Q, aw = 0,80 bei 65 mm, MW		
20.10.140	280,000	m	Zulage für Herstellen eines glatten Frieses ohne Lochung Schürze 10 cm		
20.10.150	280,000	m	Randwinkel Übergang Decke, Schürze, Faltgips, 10 x 25 cm		
			<u>Summe: Akustikdecken</u>		
20.20			<u>GK Decken</u>		
20.20. 10	670,000	m ²	Unterdecke, GKB 12,5 mm		
20.20. 20	88,000	m	Senkrechte Schürze für Deckenbekleidung Unterdecke		
20.20. 30	768,000	m ²	Zulage Decke Spachtelung Q3		
20.20. 40	25,000	lfm	Zulage Lichtkanalausbildung		
20.20. 50	75,000	m ²	Zulage Weitspannträger bis 2.50 m frei tragend		
20.20. 60	50,000	Stk	Deckenlöcher für Elektrokabel		
20.20. 70	50,000	Stk	Deckenausschnitte rund GK Decken		
20.20. 80	50,000	Stk	Deckenausschnitte eckig GK Decken		
20.20. 90	38,000	Stk	Revisionsklappe 600x600 12,5 GKFI		
20.20.100	30,000	m ²	Holzbalkendachbekleidung F 90-B		
20.20.110	30,000	m ²	Holzbalkendeckenbekleidung F90-B, von unten, abgehängt		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
20.20.120	20,000	m ²	Unterdecke Spannweite 2,5 m F90-A Gipspl.Vliesarmierung GM-F 2lagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Mineralwolle MW D 60mm Q3		
			<u>Summe: GK Decken</u>		
20.30			<u>Rasterdecken</u>		
20.30. 10	251,000	m ²	Mineralfaserplatten-Decke 625 x 625 x 15 mm (quadratisch)		
20.30. 20	274,000	m	Randwinkel		
20.30. 30	274,000	m	Anschnitte herstellen		
20.30. 40	90,000	Stk	Montagerahmen für Einbauleuchten		
20.30. 50	70,000	Stk	Verstärkungsplatten für Einbauteile		
20.30. 60	90,000	Stk	Deckenausschnitte rund Mineralfaserdecken		
20.30. 70	90,000	Stk	Deckenausschnitte eckig Mineralfaserdecken		
			<u>Summe: Rasterdecken</u>		
20.40			<u>Baffeldecken</u>		
20.40. 10	950,000	m ²	Deckenbekleidung aus Akustik Baffeln 200 mm hoch		
20.40. 20	950,000	m ²	Zulage Unterkonstruktion mit T-Schienen		
20.40. 30	950,000	m ²	Zulage Unterkonstruktion CD 60/27/06 weiss beschichtet		
20.40. 40	1.100,000	Stk	Zulage Baffeln von Länge anpassen		
20.40. 50	1.100,000	Stk	Zulage Baffeln Kantenversiegelung		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			<u>Summe: Baffeldecken</u>		
20.50			<u>Akustiksegel</u>		
20.50. 10	279,000	Stk	Akustikdeckensegel 1200 x 1200mm, 40mm Glaswolle, beidseitige Farboberfläche		
20.50. 20	279,000	Stk	Zulage Abhängung mit 1-Punkt-Deckenbefestiger		
20.50. 30	279,000	Stk	Zulage für farbige Ausführung der Akustikdeckensegel		
			<u>Summe: Akustiksegel</u>		
			<u>Summe: Decken</u>		
30			<u>Brandschutzbekleidungen</u>		
30.. 10	30,000	m ²	Brandschutzbekleidung F90 20mm für Stahlunterzüge und Stahlstützen		
30.. 20	30,000	m ²	Brandschutzbekleidung F90 30mm für Stahlunterzüge und Stahlstützen		
30.. 30	30,000	m ²	Brandschutzbekleidung F90 30mm für Stahlunterzüge und Stahlstützen		
			<u>Summe: Brandschutzbekleidungen</u>		
40			<u>WC Trennwände</u>		
40.. 10	1,000	Stk	WC Trennwand Damen WC Erdgeschoss		
40.. 20	1,000	Stk	WC Trennwand Herren WC Erdgeschoss		
40.. 30	1,000	Stk	Urinaltrennwand		
			<u>Summe: WC Trennwände</u>		
50			<u>Innentüren / Zargen</u>		
50.10			<u>Brandschutztüren</u>		
50.10. 10	3,000	Stk	T30 RS Stahl-Feuerschutztür 1-flügelig, Normmaß 1135 x 2135 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
50.10. 20	1,000	Stk	T30 RS Stahl-Feuerschutztür 2-flügelig, Normmaß 1510 x 2135 mm		
50.10. 30	3,000	Stk	T30 RS Holz-Feuerschutztür 1-flügelig, SSK 3, Normmaß 1010 x 2135 mm		
50.10. 40	1,000	Stk	Mehrpreis Umfassungszarge 1-flügelig 1135 x 2135 mm		
50.10. 50	1,000	Stk	Mehrpreis Umfassungszarge 2-flügelig 1510 x 2135 mm		
50.10. 60	2,000	Stk	Zargen im Bereich der Mauerwerksleibungen glatt einputzen		
50.10. 70	4,000	Stk	Mehrpreis pro Türeinheit Reedkontakt		
50.10. 80	4,000	Stk	Mehrpreis pro Türeinheit Riegelkontakt		
			<u>Summe: Brandschutztüren</u>		
50.20			<u>Innentüren</u>		
50.20. 10	2,000	Stk	Innentürelement, 1-flügelig, Baurichtmaß 2125mm x 625mm		
50.20. 20	5,000	Stk	Innentürelement, 1-flügelig, Baurichtmaß 2125mm x 750mm		
50.20. 30	3,000	Stk	Innentürelement, 1-flügelig, Baurichtmaß 2125mm x 875mm		
50.20. 40	36,000	Stk	Innentürelement, 1-flügelig, Baurichtmaß 2125mm x 1000mm		
50.20. 50	46,000	Stk	Mehrpreis Stahlzarge 2-schalig zum nachträglichen Einbau		
50.20. 60	20,000	Stk	Mehrpreis pro Türeinheit Reedkontakt		
50.20. 70	20,000	Stk	Mehrpreis pro Türeinheit Riegelkontakt		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
50.20. 80	10,000 Stk	Mehrpreis für OTS		
		<u>Summe: Innentüren</u>		
		<u>Summe: Innentüren / Zargen</u>		
60		<u>Vorbereitende Arbeiten</u>		
60.. 10	100,000 m ²	Rückbau und Entsorgung GK Decke		
60.. 20	100,000 m ²	Rückbau und Entsorgung Wände GK		
60.. 30	100,000 m ²	Rückbau und Entsorgung Vorsatzschalen GK		
60.. 40	100,000 m ²	Rückbau und Entsorgung Schachtwände GK		
60.. 50	150,000 m	Schnittkanten Decken, Wände an Übergängen zu vorhandenen Bauteilen herstellen		
60.. 60	500,000 m ²	Doppelboden öffnen und seitlich lagern		
		<u>Summe: Vorbereitende Arbeiten</u>		
		Summe: Wände	: EUR	
		Summe: Decken	: EUR	
		Summe: Brandschutzbekleidungen	: EUR	
		Summe: WC Trennwände	: EUR	
		Summe: Innentüren / Zargen	: EUR	
		Summe: Vorbereitende Arbeiten	: EUR	
		Netto-Angebotssumme	: EUR	
		Mehrwertsteuer 16,00 %	: EUR	
		Brutto-Angebotssumme	: EUR	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Für eventuelle Rückfragen erreichen Sie uns unter:

Tel: 0203 / 396510-10
Fax: 0203 / 396510-9910
Funk: 0177 / 32 45 488

Mit freundlichen Grüßen



Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH
Stephan Dreißigacker