

Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH - Falkstrasse 73-77 - 47058 Duisburg

Tel: 0203 / 396510-0
 Fax: 0203 / 396510-99
www.trockenbau-rhein-ruhr.de

**Gemeinnützige Gesellschaft
 der Franziskanerinnen zu Olpe mbH**
Maria-Theresia-Straße 42a
57462 Olpe

Ausschreibung: 3696

Ang.: 3696

Datum: 27.01.2021

Umbau und Erweiterung - Psychiatrie am
 St. Vinzenz Hospital
 Dr.-Otto-Seidel-Straße 31-33 in 46535
 Dinslaken
 Trockenbauarbeiten
 Maßnahmen-Nr.: 2020
 Vergabe-Nr.: 19085-342

Sachbearbeiter: BIE/BIE

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir um Zusendung eines für uns kostenfreien Angebotes für die Montagearbeiten gem. nachstehenden Leistungsverzeichnis.

Ausführungszeit: 15.02.2021 - 31.10.2021

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01			<u>Vorbereitende Maßnahmen Neubau - Bauteil</u>		
01.. 1	1,000	psch	Baustelleneinrichtung		
01.. 2	280,000	m	Glattstrich an Mauerwerk der Außenwände		
01.. 3	2,000	St	Baustellentür		
			Summe: Vorbereitende Maßnahmen Neubau - Bauteil		
02			<u>Wände Neubau - Bauteil R</u>		
02.. 1	4.250,000	m2	GKB Trennwand 150 mm, 53 dB, F 30		
02.. 2	110,000	m2	GKB Trennwand, 200 - 250mm, 54 dB, F 30		





Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.. 3	190,000	m2	GKBi Trennwand 100 mm, F 30, freies Ende		
02.. 4	680,000	m2	GKBi Doppelständertrennwand D=200-350 mm,		
02.. 5	35,000	m2	GKBi Vorwandinstallation bis 25 cm		
02.. 6	85,000	m2	GKBi Vorwandinstallation, bis 45 cm		
02.. 7	125,000	m2	GKF Schachtwand, F-90,		
02.. 8	70,000	m2	GKB Vorsatzschale, 100 mm, Installationswand		
02.. 9	30,000	m2	GKB Vorsatzschale, 100 mm als Installationswand		
02.. 10	1.400,000	m2	Zulage für Feuchtraumeignung GGBi/GKFi		
02.. 11	150,000	m	Freies Wandende, 1-lagig		
02.. 12	50,000	m	Freies Wandende, 2-lagig		
02.. 13	10,000	m2	Deckenschott F90-A über Innentüranlagen		
02.. 14	90,000	m2	Wandflächen über Alurahmentrennwänden in den Fluren		
02.. 15	45,000	m2	Überlage auf Massivbauteile		
02.. 16	200,000	m	Zulage Vorabbeplankung als Streifen Schachtwand / Vorwand		
02.. 17	1.800,000	m	Zulage UA-Profile		
02.. 18	50,000	m	Zulage UA-Profile ungelocht		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.. 19	150,000	St	Zulage Türöffnung herstellen, bis 1,25/2,14 m		
02.. 20	150,000	St	Zulage Wandöffnungen/ -Nische Einbauteile		
02.. 21	700,000	m	Zulage Gleitende Deckenanschlüsse, verdeckt		
02.. 22	50,000	m	Zulage Gleitende Deckenanschlüsse, sichtbar		
02.. 23	40,000	m2	zus. Akustikdämmung 40 mm MW 040 WTR		
02.. 24	18,000	St	Zulage Verkleidung / Anschluss Verteiler Fußbodenheizung		
02.. 25	600,000	m	Eckschutzschienen Alu 25/25 mm		
02.. 26	100,000	m	Abschlusschienen Alu 22,5/13,5 mm		
02.. 27	150,000	m	Holzverstärkungen für Wandhängeschränke		
02.. 28	100,000	m	Holzverstärkungen Heizkörper, Spiegel, Kleiderhaken		
02.. 29	5,000	m	Verstärkungen für F90-Wände		
02.. 30	450,000	m	Befestigungstraverse für Handläufe Klappgriffen u.Ä.		
02.. 31	5,000	m2	Wandverstärkung vollflächig von GK- Trennwänden		
02.. 32	10,000	St	Revisionsklappe 200/200 mm, Standard, 25 mm		
02.. 33	30,000	St	Revisionsklappe 300/300 mm, Standard, 25 mm		
02.. 34	15,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm, Standard, 25 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.. 35	5,000	St	Revisionsklappe 500/500 mm, Standard, 25 mm		
02.. 36	1,000	St	Revisionsklappe 600/600 mm, Standard, 25 mm		
02.. 37	6,000	St	Brandschutz-Revisionsklappe F90, 300/300 mm,		
02.. 38	480,000	St	Herstellen von Öffnungen, rund, bis d = 30 mm		
02.. 39	300,000	St	Herstellen von Öffnungen, rund, größer d = 30 mm bis d = 100 mm		
02.. 40	80,000	St	Herstellen von Öffnungen, rund, größer d = 100 bis 250 mm		
02.. 41	60,000	St	Herstellen von Öffnungen, bis 25/25 cm		
02.. 42	60,000	St	Herstellen von Öffnungen, über 25/25cm bis 50/50 cm		
02.. 43	10,000	St	Herstellen von Öffnungen, über 50/50 cm zur Aufnahme Lüftungsgitter		
02.. 44	60,000	St	Schließen von Öffnungen, 25/25cm		
02.. 45	60,000	St	Schließen von Öffnungen, über 25/25 bis 50/50 cm		
02.. 46	10,000	St	Schließen von Öffnungen, über 50/50 cm bis 80/80cm		
02.. 47	150,000	St	Schließen von Öffnungen, bis d = 30 mm		
02.. 48	250,000	St	Schließen von Öffnungen, rund, größer D = 30 bis 100 mm		
02.. 49	60,000	St	Schließen von Öffnungen, rund, größer d = 100 bis 250 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
02.. 50	10,000	m	Rohrverkleidung 2-seitig		
02.. 51	10,000	m	Rohrverkleidung 3-seitig		
02.. 52	5,000	m	Rohrverkleidung F 90, 2-seitig		
02.. 53	3,000	m	Rohrverkleidung F 90, 3-seitig		
02.. 54	1,000	St	Anschluss Brandschutzklappe		
02.. 55	10,000	St	Zulage Steckdose		
02.. 56	5,000	m2	Zulage Wandverstärkung vollflächig von GK- Trennwänden		
02.. 57	50,000	m	Zulage für Herstellen der Laibung		
			<u>Summe: Wände Neubau - Bauteil R</u>		
03			<u>Decken Neubau - Bauteil R</u>		
03.. 1	1.460,000	m2	GKB Abhangdecke		
03.. 2	315,000	m	Zulage Wandanschluss,		
03.. 3	410,000	m	Zulage Wandanschluss mit Schattenfuge		
03.. 4	350,000	m2	Zulage für Feuchtraumeignung GKBi		
03.. 5	45,000	m2	Zulage Dämmauflage MW 40 mm		
03.. 6	415,000	m2	GKB-Loch-Abhangdecke, Streulochung 8/15/20		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
03.. 7	450,000	m	Zulage Wandanschluss mit Schattenfuge		
03.. 8	415,000	m2	Zulage Akustik-Dämmauflage MW 20 mm		
03.. 9	150,000	m2	Zulage Randfries niveaugleich,B: i.M. 50 cm		
03.. 10	450,000	m	Zulage UD-Profil, weiß beschichtet,		
03.. 11	50,000	m	Zusätzliches Anspachteln an Deckeneinbauteile		
03.. 12	610,000	m2	Rasterdecke, 625 x 625 mm, mit Deckenrandfries		
03.. 13	130,000	m	Zulage Wandanschluss Randwinkel 19/24 mm		
03.. 14	45,000	m	Zulage Wandanschluss T-Schiene15 mm		
03.. 15	40,000	m2	Zulage Platten 625x625 Feuchtraumgeeignet		
03.. 16	290,000	m2	Zulage GK-Deckenrandfrieze		
03.. 17	15,000	m2	Zulage GK-Deckenrandfrieze mit Seitenblende		
03.. 18	310,000	m2	ganzpl. Rasterdecke, 625 x 625 mm,		
03.. 19	120,000	m	Zulage lochfreier Wandanschluss		
03.. 20	40,000	m2	Zulage Platten 625x625 mm Feuchtraumgeeignet		
03.. 21	800,000	m2	Langfeld - Rasterdecke Größe 0,3125 x (bis) max. 2,50 m		
03.. 22	250,000	m2	Zulage GK-Deckenrandfries an Langfelddecke		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
03.. 23	90,000	m	Seitlicher Abschluss Deckenversprung bis 50 cm		
03.. 24	150,000	St	Verstärkungen in Decken für Anbauteile 55/18/270 mm,		
03.. 25	2.350,000	m2	Zulage Abhanghöhe >3,50 cm, Bearb.Höhe bis 4,10 m		
03.. 26	40,000	St	Revisionsklappe 300/300 mm, Standard, 12,5 mm		
03.. 27	80,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm, Standard, 12,5 mm		
03.. 28	5,000	St	Revisionsklappe 500/500 mm, Standard, 12,5 mm		
03.. 29	20,000	St	Zulage Revisionsklappe 400/400 mm für abgehängte Unterdecke abschließbar		
03.. 30	10,000	St	Revisionsklappe 300/300 mm, Standard, 12,5 mm Stahlblech / Vierkant		
03.. 31	10,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm, Standard, Stahlblech / Vierkant		
03.. 32	10,000	St	Revisionsklappe 300/300 mm, Lochplatte, 12,5 mm		
03.. 33	60,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm, Lochplatte, 12,5 mm		
03.. 34	5,000	St	Revisionsklappe 500/500 mm, Lochplatte, 12,5 mm		
03.. 35	150,000	St	Ausschnitt Rund, DN 70-120		
03.. 36	100,000	St	Ausschnitt Rund, DN 150		
03.. 37	50,000	St	Ausschnitt Rund, DN 250,		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
03.. 38	100,000	St	Ausschnitt rechteckig, bis 600 cm ² ,		
03.. 39	50,000	St	Ausschnitt rechteckig, bis 1000 cm ² ,		
03.. 40	10,000	St	Ausschnitt rechteckig, bis 2500 cm ² ,		
03.. 41	5,000	St	Ausschnitt rechteckig, bis 5000 cm ² ,		
03.. 42	100,000	St	Verstärkungen in Decken für Anbauteile 55/18/270 mm, D112 + D127		
03.. 43	120,000	St	Verstärkungen in Decken für Anbauteile 55/18/700 mm, ,		
03.. 44	60,000	St	Verstärkungen in Decken für Anbauteile 270/270 mm ,		
03.. 45	20,000	m	Verstärkungen in Decken Baufuniersperrholz 100/18 mm,		
03.. 46	10,000	St	Zulage Aussparung in Verstärkungen ,		
03.. 47	65,000	m	Abkastung von Installationsleitungen, horizontal, 2-seitig		
03.. 48	12,000	m	Abkastung von Installationsleitungen, horizontal, 3-seitig		
03.. 49	20,000	m	Abkastung von Installationsleitungen, horizontal, 3-seitig, I30		
03.. 50	20,000	m	Abkastung von Installationsleitungen, horizontal, 3-seitig, I90		
			<u>Summe: Decken Neubau - Bauteil R</u>		
04			<u>Vorbereitende Maßnahmen Bestandsgebäude</u>		
04.. 1	1,000	psch	Baustelleneinrichtung Bestandsgebäude		
04.. 2	160,000	m2	Schutzwand herstellen und abbauen, OSB		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
04.. 3	6,000	St	Baustellentür		
04.. 4	15,000	m2	Leichtbauwände im Bestand zurückbauen		
04.. 5	15,000	m2	Verkleidung (Leichtbau) an den Dachschrägen im Bestand zurückbauen		
			Summe: Vorbereitende Maßnahmen Bestandsgebäude		
05			<u>Wände Bestandsgebäude - Bauteil G ...</u>		
05.. 1	160,000	m2	GKB Trennwand, 150 mm, 53 dB, F 30		
05.. 2	10,000	m2	GKB Trennwand, 200 - 250mm, 53 dB, F 30		
05.. 3	190,000	m2	GKB Trennwand, 100 mm, 53 dB, F 30		
05.. 4	120,000	m2	GKBi Vorwandinstallation		
05.. 5	5,000	m2	GKB Vorsatzschale, 100 mm als Installationswand		
05.. 6	110,000	m2	GKB Vorsatzschale Drempel Dachgeschoß, 100 mm		
05.. 7	20,000	m2	Zulage für Feuchtraumeignung GBBi/GKFi		
05.. 8	30,000	m2	Zulage Kleinflächen Wand / Schachtwand / Vorwand		
05.. 9	30,000	m	Zulage Vorabbeplankung als Streifen Schachtwand / Vorwand		
05.. 10	5,000	St	Zulage Türöffnung herstellen, bis 1,26/2,15 m, Wanddicke 100-150 mm		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
05.. 11	1,000	St	Zulage Türöffnungen Türen mit Blockzargen, RBM 1,26*2,15 m		
05.. 12	30,000	m	Zulage UA-Profile		
05.. 13	5,000	m	Zulage UA-Profile ungelocht		
05.. 14	20,000	m	Zulage Gleitende Deckenanschlüsse, verdeckt		
05.. 15	20,000	m	Eckschutzschienen Alu 25/25 mm		
05.. 16	8,000	m	Abschlusschienen Alu 22,5/13,5 mm		
05.. 17	20,000	m	Holzverstärkungen für Wandhängeschränke		
05.. 18	10,000	m	Holzverstärkungen Heizkörper, Spiegel,Kleiderhaken		
05.. 19	126,000	m	Rohrkasten 2-seitig		
05.. 20	25,000	m	Rohrkasten 3-seitig		
05.. 21	75,000	m2	Zulage zusätzliche Deckenlast		
05.. 22	25,000	m2	GK-Bekleidung Holzfachwerkwand F30,		
05.. 23	140,000	m	Zulage Kehlenausbildung		
05.. 24	20,000	m	Zulage Wandanschluss		
05.. 25	10,000	St	Zulage Durchdringungen rund TGA		
05.. 26	5,000	St	Zulage Durchdringungen rechteckig		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
05.. 27	1,000	St	Zulage Anarbeiten Dachfenster		
05.. 28	5,000	St	Revisionsklappe 200/200 mm, Standard, 25 mm		
05.. 29	20,000	St	Revisionsklappe 300/300 mm, Standard, 25 mm		
05.. 30	15,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm, Standard, 25 mm		
05.. 31	1,000	St	Revisionsklappe 600/600 mm, Standard, 25 mm		
05.. 32	1,000	St	Brandschutz-Revisionsklappe F90, 300/300 mm,		
05.. 33	100,000	St	Herstellen von Öffnungen, rund, bis d = 30 mm		
05.. 34	20,000	St	Herstellen von Öffnungen, rund, größer d = 30 mm bis d = 100 mm		
05.. 35	20,000	St	Herstellen von Öffnungen, rund, größer d = 100 bis 250 mm		
05.. 36	10,000	St	Herstellen von Öffnungen, bis 25/25 cm		
05.. 37	5,000	St	Herstellen von Öffnungen, über 25/25cm bis 50/50 cm		
05.. 38	1,000	St	Herstellen von Öffnungen, über 50/50 cm zur Aufnahme Lüftungsgitter		
05.. 39	5,000	St	Schließen von Öffnungen, 25/25cm		
05.. 40	5,000	St	Schließen von Öffnungen, über 25/25 bis 50/50 cm		
05.. 41	5,000	St	Schließen von Öffnungen, über 50/50 cm bis 80/80cm		
05.. 42	50,000	St	Schließen von Öffnungen, bis d = 30		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			mm		
05.. 43	10,000	St	Schließen von Öffnungen, rund, größer D = 30 bis 100 mm		
05.. 44	5,000	St	Schließen von Öffnungen, rund, größer d = 100 bis 250 mm		
05.. 45	10,000	m	Rohrverkleidung 2-seitig		
05.. 46	10,000	m	Rohrverkleidung 3-seitig		
05.. 47	5,000	m	Rohrverkleidung F 90, 2-seitig		
05.. 48	3,000	m	Rohrverkleidung F 90, 3-seitig		
05.. 49	1,000	St	Anschluss Brandschutzklappe		
05.. 50	10,000	St	Zulage Steckdose		
05.. 51	5,000	St	Inspektionsöffnungen Bestand DN 300 mm bzw H/B = 300/300 mm		
05.. 52	5,000	m	Zulage für Herstellen der Laibung		
			Summe: Wände Bestandsgebäude - Bauteil G		
			...		
06			<u>Decken Bestandsgebäude - Bauteil G</u>		
06.. 1	195,000	m2	GKB Abhangdecke		
06.. 2	30,000	m2	Zulage nievaugleiche UK		
06.. 3	120,000	m2	Zulage Holzbalkendecke		
06.. 4	40,000	m	Zulage Wandanschluss,		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
06.. 5	180,000	m	Zulage Wandanschluss mit Schattenfuge		
06.. 6	40,000	m2	Zulage für Feuchtraumeignung GBBi		
06.. 7	390,000	m2	GKB-Loch-Abhangdecke Lochung 8/15/20		
06.. 8	390,000	m2	Akustikauflage MW 20 mm		
06.. 9	40,000	m	Zulage Wandanschluss mit Schattenfuge		
06.. 10	12,000	m	Zulage für die Ausführung an Holzbalken		
06.. 11	100,000	m2	Zulage Randfries niveaugleich,B: i.M. 50 cm		
06.. 12	180,000	m	Zulage UD-Profil, weiß beschichtet,		
06.. 13	20,000	m	Zusätzliches Anspachteln an Deckeneinbauteile		
06.. 14	340,000	m2	Rasterdecke, 625 x 625 mm, mit Deckenrandfries		
06.. 15	130,000	m	Zulage Wandanschluss Randwinkel 19/24 mm		
06.. 16	45,000	m	Zulage Wandanschluss T-Schiene 15 mm		
06.. 17	90,000	m2	Zulage GK-Deckenrandfries		
06.. 18	45,000	m2	ganzpl. Rasterdecke, 625 x 625 mm,		
06.. 19	10,000	m2	Zulage Platten Feuchtraum geeignet		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
06.. 20	40,000	m	Zulage lochfreier Wandanschluss		
06.. 21	374,000	m2	Langfeld - Rasterdecke		
06.. 22	126,000	m2	Zulage Ausführung an Holzbalkendecke		
06.. 23	90,000	m2	Zulage GK-Deckenrandfries an Langfelddecke		
06.. 24	145,000	m2	GK-Bekleidung Dachschräge F30, 1-lagig		
06.. 25	75,000	m2	GK-Bekleidung Dachschräge F30, 2-lagig		
06.. 26	720,000	m2	Wärmedämmung 2. OG Decken und Dachschräge		
06.. 27	30,000	m2	Wärmedämmung MW-DI 035-40 mm		
06.. 28	20,000	m	Zulage Sturzleibung		
06.. 29	85,000	m2	Zulage Abhängung an geneigte GK-Decke		
06.. 30	500,000	m2	Zulage Abhanghöhe >50 cm, Bearb.Höhe bis 4,05 m		
06.. 31	75,000	m2	Zulage zusätzliche Deckenlast		
06.. 32	20,000	St	Revisionsklappe 300/300 mm, Standard, 12,5 mm		
06.. 33	30,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm, Standard, 12,5 mm		
06.. 34	5,000	St	Revisionsklappe 500/500 mm, Standard, 12,5 mm		
06.. 35	1,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm für abgehängte Unterdecke abschließbar		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
06.. 36	5,000	St	Revisionsklappe 300/300 mm, Standard, 12,5 mm Stahlblech / Vierkant		
06.. 37	5,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm, Standard, Stahlblech / Vierkant		
06.. 38	5,000	St	Revisionsklappe 300/300 mm, Lochplatte, 12,5 mm		
06.. 39	25,000	St	Revisionsklappe 400/400 mm, Lochplatte, 12,5 mm		
06.. 40	10,000	St	Revisionsklappe 500/500 mm, Lochplatte, 12,5 mm		
06.. 41	50,000	St	Ausschnitt Rund, DN 70-120		
06.. 42	50,000	St	Ausschnitt Rund, DN 150		
06.. 43	30,000	St	Ausschnitt Rund, DN 250,		
06.. 44	30,000	St	Ausschnitt rechteckig, bis 600 cm ² ,		
06.. 45	20,000	St	Ausschnitt rechteckig, bis 1000 cm ² ,		
06.. 46	3,000	St	Ausschnitt rechteckig, bis 2500 cm ² ,		
06.. 47	2,000	St	Ausschnitt rechteckig, bis 5000 cm ² ,		
06.. 48	30,000	St	Verstärkungen in Decken für Anbauteile 55/18/270 mm, D112 + D127		
06.. 49	30,000	St	Verstärkungen in Decken für Anbauteile 55/18/700 mm, ,		
06.. 50	30,000	St	Verstärkungen in Decken für Anbauteile 270/270 mm ,		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
06.. 51	5,000	m	Verstärkungen in Decken Baufuniersperrholz 100/18 mm,		
06.. 52	2,000	St	Zulage Aussparung in Verstärkungen ,		
06.. 53	10,000	m	Abkastung von Installationsleitungen, horizontal, 2-seitig		
06.. 54	10,000	m	Abkastung von Installationsleitungen, horizontal, 3-seitig		
06.. 55	5,000	m	Abkastung von Installationsleitungen, horizontal, 3-seitig, I30		
06.. 56	10,000	m	Abkastung von Installationsleitungen, horizontal, 3-seitig, I90		
			<u>Summe: Decken Bestandsgebäude - Bauteil G</u>		
07			<u>Stundenlohnarbeiten</u> ...		
07.. 1	10,000	h	Verrechnungssatz, Polier / Meister		
07.. 2	40,000	h	Verrechnung Facharbeiter/Spezialfacharbeiter (Lohngruppe III/IV)		
07.. 3	40,000	h	Verrechnung Werker/Fachwerker (Lohngruppe I/II)		
			<u>Summe: Stundenlohnarbeiten</u> ...		
			Summe: Vorbereitende Maßnahmen Neubau - Bauteil	: EUR	
			Summe: Wände Neubau - Bauteil R	: EUR	
			Summe: Decken Neubau - Bauteil R	: EUR	
			Summe: Vorbereitende Maßnahmen Bestandsgebäude	: EUR	
			Summe: Wände Bestandsgebäude - Bauteil G ...	: EUR	
			Summe: Decken Bestandsgebäude - Bauteil G	: EUR	
			Summe: Stundenlohnarbeiten ...	: EUR	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Netto-Angebotssumme	:	EUR	_____
---------------------	---	-----	-------

Mehrwertsteuer	16,00 %	:	EUR	_____
----------------	---------	---	-----	-------

Brutto-Angebotssumme	:	EUR	_____
----------------------	---	-----	-------

Für eventuelle Rückfragen erreichen Sie uns unter:

Tel:	0203 / 396510-10
Fax:	0203 / 396510-9910
Funk:	0177 / 32 45 488

Mit freundlichen Grüßen



Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH
Stephan Dreißigacker