

Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH - Falkstrasse 73-77 - 47058 Duisburg

Tel: 0203 / 396510-0
 Fax: 0203 / 396510-99
www.trockenbau-rhein-ruhr.de

Ausschreibung:

Ang.: 3729 Datum: 19.04.2021

Neubau Übergangwohnheim
 Gruitener Straße, 40699 Erkrath
 Vergabenummer 2021-01-29#034 -
 Trockenbau

Sachbearbeiter: STEPHAN/ST

Ausführungszeit: 05-09.2021

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01		<u>Trockenbau</u>		
01.01		<u>Wände</u>		
01.01.0010	16,000 m2	Trennwand H bis 3 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q 2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2		
01.01.0020	129,000 m2	Trennwand H bis 3 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q 2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2		
01.01.0030	551,000 m2	Trennwand H bis 3 m WD 150 mm Rw 58 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2		
01.01.0040	164,000 m2	Schachtwand H bis 3 m WD 125 mm Rw 38 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl. DF 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2		



Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.01.0050	24,000	m2	Schachtwand B bis 2,25 m WD 75 mm Rw 32 dB UK Stahlblechprofil verz Ei nfachständerwerk Gipspl. Feuerschutzpl. DF 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 H 20-40cm		
01.01.0060	32,000	m2	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3 m Abst. 150 mm WD 75 mm UK S tahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. Baupl. H2 2lagig D 12, 5mm D 12,5mm Q2		
01.01.0070	153,000	m2	Vorsatzschale H bis 3 m Abst. 75 mm WD 62,5 mm UK Stahlblechprofil ver z Einfachständerwerk Gipspl. Baupl. H2 einlagig D 12,5mm Q2		
01.01.0080	1,000	St	Öffnung herstellen UK verstärken WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 0,76 m H 2,135 m nichttragende Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm		
01.01.0090	3,000	St	Öffnung herstellen UK verstärken WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,01 m H 2,135 m nichttragende Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm		
01.01.0100	7,000	St	Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 100/40/2 B 0,885 m H 2,135 m nichttragende Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm		
01.01.0110	37,000	St	Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 100/40/2 B 1,01 m H 2,135 m nichttragende Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm		
			<u>Summe: Wände</u>		
01.02			<u>Decken</u>		
01.02.0010	481,000	m2	Abgehängte Decke aus Holzwolle-Akustikplatten, 1.200 x 600		
01.02.0020	433,000	m	Anschluss Fuge Unterdecke Holzwolle-Akustikplatten D 25mm		
01.02.0030	176,000	m	Freies Deckenende Unterdecke Holzwolle-Akustikplatten D 25mm		
01.02.0040	176,000	m	Abschottung H 250 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl. A D		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			12,5m m Q2		
01.02.0050	52,000	m2	Zulage zu Abhangdecke für Flächen <= 5 m2		
01.02.0060	94,000	St	UK verstärken CD-Profil CD60/27 Unterdecke Gipspl. D 12,5mm		
01.02.0070	12,000	St	Öffnung herstellen Durchm. 25 cm Unterdecke Holzspanpl.zementgeb. einl agig D 25mm		
01.02.0080	16,000	St	Öffnung herstellen Durchm. 30 cm Unterdecke Holzspanpl.zementgeb. einl agig D 25mm		
01.02.0090	13,000	m2	Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil ver z Grund- Tragprofil Schnellabhänger Abhänge-H 250 mm Q2		
			<u>Summe: Decken</u>		
01.03			<u>Sonstiges</u>		
01.03.0010	15,000	m2	Ltg-Bekl 2-seitig UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl. A D 12,5mm e inlagig Q2		
01.03.0020	18,000	St	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. DF D 2x12,5mm L 200 mm B 20 0 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweis		
01.03.0030	6,000	St	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. DF D 2x12,5mm L 500 mm B 50 0 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweis		
01.03.0040	6,000	St	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Deckenpl D 25mm L 600 mm B 450 mm S chnappverschluss Fangsicherung		
01.03.0050	1.431,000	m2	Zulage Q3 Metallständerwand		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
01.03.0060	30,000	St	Zulage abschließbar mit Rundzylinder		
01.03.0070	236,000	m	Zulage Beplankung im Fußbodenbereich, H ca. 30/40 cm		
01.03.0080	13,000	m2	Zulage Q3 Gipsdecke		
01.03.0090	7,000	m	Abschottung H 250 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl. DF D 12,5mm Q1		
01.03.0100	23,000	m	UA-Profil 50/40/2		
			<u>Summe: Sonstiges</u>		
01.04			<u>Stundensätze</u>		
01.04.0010	10,000	h	Stundensatz Facharbeiter		
			<u>Summe: Stundensätze</u>		
			<u>Summe: Trockenbau</u>		
			Summe: Trockenbau	: EUR	
			Netto-Angebotssumme	: EUR	
			Mehrwertsteuer	19,00 % : EUR	
			Brutto-Angebotssumme	: EUR	

Für eventuelle Rückfragen erreichen Sie uns unter:

Tel: 0203 / 396510-10
 Fax: 0203 / 396510-9910
 Funk: 0177 / 32 45 488

Mit freundlichen Grüßen



Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH
 Stephan Dreißigacker